

Mielec, dnia 13 lutego 2019 r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania pn. „**Zadanie I: Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia nr 5 w Mielcu przy ul. Tańskiego 2; Zadanie II: Przebudowa budynku Przychodni nr 5 w Mielcu przy ul. Tańskiego 2**” realizowanego w ramach projektu „**Termomodernizacja wraz z przebudową i modernizacją Przychodni Zdrowia nr 4 i nr 5**” dofinansowanego w ramach osi priorytetowej III Czysta Energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

**WYJAŚNIENIA I ZMIANY
DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 w zw. z ust. 2 i na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przedstawia treść wniosków o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zadanie I: Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia nr 5 w Mielcu przy ul. Tańskiego 2; Zadanie II: Przebudowa budynku Przychodni nr 5 w Mielcu przy ul. Tańskiego 2” realizowanego w ramach projektu „Termomodernizacja wraz z przebudową i modernizacją Przychodni Zdrowia nr 4 i nr 5” dofinansowanego w ramach osi priorytetowej III Czysta Energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z wyjaśnieniami i zmianami:

WNIOSEK NR 1:

Prosimy o przesłanie właściwej ilości jednostek wewnętrznych instalacji klimatyzacji, ponieważ liczba w przedmiarze nie zgadza się z ilością w projekcie.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć:

Układ K-1 – 21 jednostek wewnętrznych,

Układ K-2 – 20 jednostek wewnętrznych,

Układ K-3 – 21 jednostek wewnętrznych.

WNIOSEK NR 2:

Na rysunku S.W.K.5 są opisane centrale N2W2 i N3W3, o których nie ma mowy w projekcie oraz nie znajdują się na rysunkach. Prosimy o informacje czy te centrale należy wyceniać?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że centrale N2W2 i N3W3 nie są objęte przedmiotem niniejszego postępowania.

WNIOSEK NR 3:

W przedmiarze pozycja 2.1.14 dotyczy wentylatorów. Niestety na rysunkach ani w projekcie nie ma informacji o poszczególnych urządzeniach. Prosimy o informacje czy wentylatory te należy wyceniać? (Jeśli tak to prosimy o podanie parametrów).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć wentylatory łazienkowe o parametrach jak poniżej:

Pobór mocy nie większy niż 17A,

Maksymalny wydatek powietrza nie mniejszy niż 185 m³/h,

Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 32 dB(A).

WNIOSEK NR 4:

W opisie instalacji wod. kan jest zapis że dla ciepłej wody należ zastosować rury PP PN 25, natomiast w przedmiarze rury te oznaczone są jako PN16.

Większość producentów rur PP nie ma w swojej ofercie rur PN25, występują rury o PN 20 co jest wystarczające do ciepłej wody czy można zastosować takie rury?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć dla ciepłej wody rury PP o PN 20.

WNIOSEK NR 5:

W opisie technicznym i na rysunkach brak informacji o wentylatorach promieniowych - są w przedmiarze - należy je wyceniać? Proszę o parametry doborowe.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć wentylatory łazienkowe o parametrach

jak poniżej:

Pobór mocy nie większy niż 17A,

Maksymalny wydatek powietrza nie mniejszy niż 185 m³/h,

Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 32 dB(A).

WNIOSEK NR 6:

Na rysunkach (rys. S.W.K-1; rys. S.W.K-5) są opisane centrale i agregaty których nie ma w opisie ani przedmiarze. Jeśli są projektowane proszę o wskazanie na rysunkach ich lokalizacji i dopisanie pozycji do przedmiaru.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że Centrale N2W2 i N3W3 nie są objęte przedmiotem niniejszego postępowania.

WNIOSEK NR 7:

W przedmiarze w dziale klimatyzacji ilość jednostek naściennych w systemie VRF nie jest zgodna z rysunkiem. Ile sztuk przyjmować do wyceny?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć:

Układ K-1 – 21 jednostek wewnętrznych,

Układ K-2 – 20 jednostek wewnętrznych,

Układ K-3 – 21 jednostek wewnętrznych.

WNIOSEK NR 8:

Ilość kratak naw./ wyw. w przedmiarze różna niż na rysunkach: pater- 8szt; 1 piętro- 6szt i 2szt zawory; 2 piętro - 6szt. Jaka ilość przyjąć do wyceny?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć ilości z rysunków, tj.:

Pater - 8 szt kratak,

1 piętro - 6szt kratak, 2 szt zaworów,

2 piętro - 6szt kratak.

WNIOSEK NR 9:

W opisie są wspomniane kurtyny powietrzne jednak na rysunkach i w przedmiarze ich nie ma?? Należy wyceniać? Jeśli tak proszę o parametry doborowe i ilość.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że kurtyny powietrzne nie są objęte przedmiotem niniejszego

postępowania.

WNIOSEK NR 10:

Z uwagi na znaczne różnice między dokumentacją a przedmiarem jest konieczność wycen na przedstawionym przedmiarze? Można sporządzić ofertę na swoim przedmiarze dla załączonego projektu?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że w przypadku wszelkich wątpliwości należy zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ z ewentualnym wskazaniem różnic pomiędzy przedmiarem a dokumentacją. Zamawiający nie dopuszcza przygotowania oferty na własnym przedmiarze. Obowiązuje przedmiar wskazany przez Zamawiającego oraz niniejsze wyjaśnienia/zmiany. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem, a dokumentacją Zamawiający przyjmował będzie założenia przyjęte w przedmiarach, o ile inaczej nie przyjęto w niniejszych zmianach.

WNIOSEK NR 11:

Bardzo proszę o informację gdzie ma zostać ułożona wykładzina a gdzie płytki. Trzymać się przedmiaru czy projektu?

Wykładzina:

W przedmiarze: Parter - 0 m² , I piętro 185,98 m², II piętro - 0 m²

W projekcie: Parter: 208,29 m², I piętro 309,48 m², II piętro 204,43 m²

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć ilości posadzek zgodnie z projektem tj.

Ilość powierzchni wykładziny: parter: 208,29 m², I piętro 309,48 m², II piętro 204,43 m²,

Ilość powierzchni płytek: parter: 303,32m², piętro I: 197,09m², piętro II: 301,07m²

Niniejsze wyjaśnienia i zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

STAROSTA
Powiatu Mieleckiego
Stanisław Lonczak

(podpis Kierownika Zamawiającego)