

ZESTAWIENIE DEMONTAŻOWE LINII nN

MIEJSCOWOŚĆ/OBIEKT: Przebudowa linii napowietrznej nN w miejscowości ZARÓWNIE (st. transf. „ZARÓWNIE 1”)

Numer słupa	Rodzaj słupa	Słupy		Konstrukcje									Izolator N-80	Izolator S-80/2	Śruby				Przewody	Rozpiętość przęsła	Uchwyty						wysięgnik	Bezp. BNu		Zaciski				Uziomy			
		Słup ŻN-9				PN-4	TK/S80	PP-4																													
39	P-9																		„a”	41																	
40	ZN-9	2			1	1							5							51							1	1									
41	ZR-9	2			1	1							5							34																	
42	K-10																		„b”																		
41	-																			46																	
43	OK-9																																				
40	bud. nr 38																		„c”	23																	
40	bud. gosp.																		„c”	30																	
40	bud. nr 39																		„c”	23																	
RAZEM		4			2	2							10							248						1	1										

„a” - istn. 4 x AL 25 + 25 – do demontażu L = 138 m (do ponownego wykorzystania 115 m)

„b” - istn. AsXSn 4x35 – do demontażu L = 34 m

„c” - przyłącza istn. AsXSn 4x16 – do demontażu L = 76 m