

ZAMAWIAJĄCY:
POWIAT MIELECKI
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU
Adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a

Mielec, dnia 21 maja 2021 r.

PZD.261.19.1.2021

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

oraz www.bip.powiat-mielecki.pl

PZD.261.19.2021 – numer referencyjny postępowania

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ/Opisu potrzeb i Wymagań

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **podstawowym – wariant I** opartym na wymaganiach **wskazanych w art. 275 pkt 1** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24.10.2019 r. poz. 2019 ze zm.) na zadanie pn.: **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 713R klasy "L" – lokalnej relacji Grochowe II - Trześń - Mielec km 1+795,00 ÷ 2+091,00 w m. Trześń;**

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie ścianek czołowych prefabrykowanych? Jeśli tak, proszę o podanie ilości sztuk.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza zastosowania ścianek czołowych prefabrykowanych. Jednocześnie informujemy, że ramach zadania należy wykonać 4 szt. ścianek czołowych.

Pytanie nr 2:

W poz. 2.7 przedmiaru robót podano płyty o wymiarach 60x40x8 cm, natomiast w STWiORB s. 218 wymieniono płyty 60x40x10 cm. Jakiej grubości płyty należy zastosować?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z przedmiarem robót należy zastosować płyty o wymiarach 60x40x8 cm.

Pytanie nr 3:

W poz. 3.7 przedmiaru robót wymieniono siatkę z włókna szklanego o wytrzymałości na rozciąganie 100/100 kN/m, natomiast w STWiORB s. 212 podano wytrzymałość na rozciąganie 50/50 kN/m.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z przedmiarem robót, należy zastosować siatkę z włókna szklanego o wytrzymałości na rozciąganie 100/100 kN/m.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)