

PZD.261.55.5.2022

ZAMAWIAJĄCY:

POWIAT MIELECKI

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU

Adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

oraz <https://bip.powiat-mielecki.pl/>

PZD.261.55.2022 – numer referencyjny postępowania

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ/Opisu potrzeb i Wymagań

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **podstawowym** – **wariant II** opartym na wymaganiach **wskazanych w art. 275 pkt 2** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24.10.2019 r. poz. 2019 ze zm.) na zadanie pn.: **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 143R Gawłuszowice – Chrząstów – Mielec w m. Chrząstów i Złotniki;**

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

W celu umożliwienia sporządzenia poprawnej wyceny oznakowania proszę o zamieszczenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiający zamieścił na stronie postępowania Projekt Stałej Organizacji Ruchu.

Pytanie nr 2:

Według Wykonawcy w kosztorysie w zakresie wykonania oznakowania brak jest konstrukcji wsporczych dla znaków z poz. 7.5. W ocenie Wykonawcy nie jest możliwe zamontowanie tablic o powierzchni pow. 4,5 m² na słupkach. W której pozycji kosztorysu należy skalkulować w/w konstrukcje wsporcze?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

W pozycji 7.5. kosztorysu ofertowego "Jw. lecz tablic o pow. ponad 4,5m² a powinno być "Jw. lecz tablic o pow. do 4,5m² (tablice U-3c i U-3d o pow.1,8m² każda oraz 3 szt. E-2a o pow. 2,0-3,0m²). Nie jest konieczny montaż konstrukcji wsporczych, wystarczą dwa słupki na każdą tablicę.

Pytanie nr 3:

Zgodnie z D - 03.01.01 ROWY KRYTE I PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI oraz przedmiarem robót wykop po wykonaniu rowu krytego należy zasypywać gruntem rodzimym. Z zamieszczonych do przetargu Przekrojów Normalnych wynika, że istniejący w podłożu grunt zalicza się do kat. G3. Czy Wykonawca w pozycji 2.3 przedmiaru robót ma skalkulować zasypianie gruntem rodzimym doprowadzonym do stanu umożliwiającego jego zagęszczenie (doziarnienie, przebudowa chemiczna), czy zasypianie wykopu gruntem G1 pozyskanym z zakupu?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Poz.2.3 grunt rodzimy to żwiry i pospółki gliniaste, które są zagęszczalne. Wykopy pod rurociągi są na odkład z wykorzystaniem urobku do zasypiania ułożonego rurociągu i jego zagęszczenia pod konstrukcją nawierzchni chodnika. Gruntu tego nie trzeba doziarniać ani przebudowywać chemicznie, ewentualny niedobór mas ziemnych należy uzupełnić ziemią z dokopu poz.2.7 (816m³). Z całkowitego bilansu robót ziemnych wynika, że ziemi rodzimej i ziemi z dokopu wystarczy na cały zakres robót ziemnych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)