

PZD.261.55.2.2022

ZAMAWIAJĄCY:

POWIAT MIELECKI

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU

Adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

oraz <https://bip.powiat-mielecki.pl/>

PZD.261.55.2022 – numer referencyjny postępowania

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ/Opisu potrzeb i Wymagań

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **podstawowym** – **wariant II** opartym na wymaganiach **wskazanych w art. 275 pkt 2** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24.10.2019 r. poz. 2019 ze zm.) na zadanie pn.: **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 143R Gawłuszowice – Chrząstów – Mielec w m. Chrząstów i Złotniki;**

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Jak zakończone mają zostać studnie z poz. 3.1. i 3.2. Czy w wycenie ująć płyty, pierścienie odciążające i włazy żeliwne? Jednocześnie proszę o podanie klasy włazu.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Studnie z poz. 3.1. i 3.2 kosztorysu ofertowego są to studnie rewizyjne typowe Ø1000; Ø1500 wyposażone w płytę, pierścień odciążający i właz żeliwny.

W wycenie należy ująć płyty, pierścienie odciążające i włazy żeliwne. Klasa włazu to D400.

Pytanie nr 2:

Czy studzienka ściekowa z poz. 3.4 ma być wyposażona w pierścień odciążający?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Studzienka ściekowa z poz. 3.4 ma być wyposażona w pierścień odciążający.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie na miejscu stabilizacji z poz. 4.4 ?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania na miejscu stabilizacji z poz. 4.4.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ścianek czołowych z po. 6.2 jako prefabrykowanych?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:

Zamawiający dopuszcza wykonanie ścianek czołowych z po. 6.2 jako prefabrykowanych.

Pytanie nr 5:

Do kogo należą materiały pochodzące z rozbiórki?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5:

Materiały pochodzące z rozbiórki należą do Wykonawcy.

Pytanie nr 6:

Czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie zimowe utrzymanie drogi ?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6:

W wycenie nie należy uwzględnić zimowego utrzymania drogi (w sezonie zimowym należy zabezpieczyć plac budowy).

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi na czas wykonywania robót bitumicznych?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 7:

Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi na czas wykonywania robót bitumicznych (wykonanie nawierzchni na całej przewidzianej szerokości).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)