UWAGA! układ schodów zewnętrznych i pomieszczeń wewnętrznych jest zgodny z opracowaną dokumentacją projektową PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ "MM-PROJEKT" Magdalena Hasek, opracowanej 02-2010r. pn "Dostosowanie do użytku dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku przychodni w zakresie:
-przebudowy fazienek,
-przebudowa schodów zewnętrznych;
-remont, przebudowa i budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej"
PATRZ. KOLOR POMARAŃCZOWY



SF	ŚCIANA FUNDAMENTOWA	60cm
75	proj. tynk akrylowy (z powłoką teflonową)	
	proj. w.termiczna-styropian EPS 70-032 np. styropian TERMOORGANIKA	15cm
	proj. warstwa izolacji p.wilgociowej np AQUAFIN-2K	
	istn. tynk zewnętrzny	
	istn.cegła pełna	60cm
	istn. tynk cem.-wapienny	

DANE LICZBOWE

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	RODZAJ POSADZKI
-1.1	klatka schodowa	4,79 m²	lastriko
-1.2	komunikacja	65,48 m²	płytki ceramiczne
-1.3	pom. magazynowe	7,09 m²	lastriko
-1.4	pom. magazynowe	6,50 m²	lastriko
-1.5	pom. magazynowe	7,56 m²	lastriko
-1.6	pom. technicze-węzeł C.O.	23,63 m²	lastriko
-1.7	szatnia	11,84 m²	płytki ceramiczne
-1.8	pom. technicze-prąd	6,91 m²	lastriko
-1.9	pom. magazynowe	45,33 m²	lastriko
-1.10	pom. magazynowe	7,08 m²	lastriko
-1.11	pom. sanitarne	3,06 m²	płytki ceramiczne
-1.12	pom. magazynowe	3,03 m²	lastriko
-1.13	szatnia	7,43 m²	płytki ceramiczne
-1.14	komunikacja	65,14 m²	lastriko
-1.15	pom. magazynowe	18,19 m²	lastriko
-1.16	pom. magazynowe	34,23 m²	lastriko
-1.17	pom. magazynowe	21,97 m²	lastriko
-1.18	pom. magazynowe	44,96 m²	lastriko
-1.19	pom. magazynowe	30,04 m²	lastriko
-1.20	pom. magazynowe	24,48 m²	lastriko
-1.21	pom. magazynowe	18,37 m²	lastriko
-1.22	pom. magazynowe	12,73 m²	lastriko
		509,84 m²	

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ŁĄCZNIE – 1 485,68m²
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA – 2 461,25m²
POWIERZCHNIA ZABUDOWY – 634,83m²
POWIERZCHNIA ZAB. Z SCHODAMI ZEW. – 83,70m²
KUBATURA – ok. 7 322,00m³
POWIERZCHNIA KRYCIA DACHU – 618,00m²

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI I OPISEM

PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO

PROJEKTOWANE OKNO PVC/ wymiana z istniejącego drewnianego

OKNO PCV/ wymiana w latach 2000-2002r.

przy oknach projektowanych należy zamontować parapety wewntrzne biała pvc

ARCHISSTUDIO PROJEKT
MGR INŻ. ARCH. DOROTA HAMAŁA-LIS
UL.OWOCOWOWSKIEGO 4, 39-300 MIELEC
NIP:817-138-33-25, TEL.515-123-789

NAZWA, ADRES OBIEKTU, NR DZIAŁEK:
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA NR 5 W MIELCU PRZY ULICY TAŃSKIEGO 2 NA DZIAŁCE NR EWID. 907/5, OBRĘB:1_STARE MIASTO.

INWESTOR:
STAROSTWO POWIATOWE W MIELCU
UL. WYSPIAŃSKIEGO 6, 39-300 MIELEC

PROJEKTOWAŁ(a):
mgr inż. arch. Dorota Hamała-Lis
Rz/A – 07/06
uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

SPRAWDZAJĄCY(a):
mgr inż. arch. Magdalena Hasek
Rz/A – 02/04
uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

NAZWA RYSUNKU: RZUT PIWNIC
BRANŻA: ARCHITEKTURA

DATA: listopad 2015
SKALA: 1:100
NR RYS.: A2