
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE II LO W MIELCU-PRZEBUDOWA I ROZBU-
DOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO I INF-
RASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE W MIELCU
ADRES INWESTORA : UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 39-300 MIELEC
BRANŻA : Instalacje elektryczne SN 15KV

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kolatorowicz
DATA OPRACOWANIA : 15.12.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.12.2017

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|-------------------|---|----------------|--------------|----------------|
| 1 | 45231400-9 | PRZEBUDOWA KABLA SN 15KV KOLIDUJĄCEGO Z BOISKIEM | | | |
| 1 | KNNR 5 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m ³ | | |
| d.1 | 0701-05 | 111*0.8*0.4 | m ³ | 35.520 | |
| | | | | RAZEM | 35.520 |
| 2 | KNNR 5 | Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | | |
| d.1 | 0706-01 | 111*0.8*0.4 | m | 35.520 | |
| | | | | RAZEM | 35.520 |
| 3 | KNNR 5 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | | |
| d.1 | 0707-02 | 111*3 | m | 333.000 | |
| | | | | RAZEM | 333.000 |
| 4 | KNNR 5 | Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m ³ | | |
| d.1 | 0702-05 | 111*0.6*0.4 | m ³ | 26.640 | |
| | | | | RAZEM | 26.640 |
| 5 | KNNR-W 9 | Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielo- żyłowych o przekroju żył 120-240 mm ² o izolacji i powłoce z tworzyw sztucz- nych w rowach kablowych | szt | | |
| d.1 | 0806-04 | 2 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |