

Mielec, dnia 09 listopada 2023 r.

ZAMAWIAJĄCY:

POWIAT MIELECKI

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU

Adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/>

oraz <https://bip.powiat-mielecki.pl>

PZD.261.73.2023 – numer referencyjny postępowania

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ/Opisu potrzeb i Wymagań

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **podstawowym** – **wariant I** opartym na wymaganiach **wskazanych w art. 275 pkt 1** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na zadanie pn.:

Przebudowa dróg powiatowych Nr 1 152R w m. Błonie i Przeclaw oraz Nr 1 167R w m. Podborze Zgórsko wraz z przebudową mostu na rzece Zgórskiej w m. Podborze;

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy I części pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 152R Borowa - Czermin – Wola Mielecka - Kielków - Przeclaw od km 25+500 do km 26+967 w miejscowości Błonie i Przeclaw;

Pytanie nr 1:

Proszę o potwierdzenie, że materiały pochodzące z rozbiórki z pozycji 1.2 -1.5 kosztorysu mają zostać zutilizowane przez Wykonawcę?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiający potwierdza, że materiały są do utylizacji przez Wykonawcę. Zgodnie z nowym kosztorysem ofertowym są to poz. 1.2.-1.7.

Pytanie nr 2:

Do kogo należą materiał pochodzące z rozbiórki z poz. 2.1 - 2.7 kosztorysu ?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Materiały pochodzące z rozbiórki należą do Wykonawcy.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z załącznikiem "3.1 Obliczenia rozbiórki" w pozycji 1.2 kosztorysu należy uwzględnić rozebranie 2568,7 m² chodnika, 162 m² płyty betonowej typu krata, 135 mb ścieku muldowego ?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Tak, Zamawiający potwierdza, że należy uwzględnić rozebranie 2568,7 m² chodnika, 162 m² płyty betonowej typu krata, 135 mb ścieku muldowego.

Dodano nowe poz. w kosztorysie ofertowym 1.6 i 1.7.

Pytanie nr 4:

Czy w pozycji 2.8 kosztorysu Zamawiający dopuszcza wbudowanie rur PP lub PEHD o równoważnych parametrach. Jeżeli nie to czy Zamawiający dopuszcza rury PVC spienione zamiast litych?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:

Zamawiający dopuszcza wbudowanie rur PP lub PEHD o równoważnych parametrach.

Pytanie nr 5:

Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z kosztorysem należy wbudować krawężnik betonowy 15x30x100 cm. Według zamieszczonego przekroju jest to krawężnik betonowy trapezowy 20x30x100 cm. ?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5:

Tak zgodnie z kosztorysem należy wbudować krawężnik betonowy 15x30x100 cm.

Pytanie nr 6:

Proszę o potwierdzenie, że warstwy konstrukcyjne zjazdów o nawierzchni bitumicznej należy wykonać zgodnie z kosztorysem?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6:

Tak, warstwy konstrukcyjne zjazdów o nawierzchni bitumicznej należy wykonać zgodnie z kosztorysem.

Pytanie nr 7:

Czy jednostka miary w pozycji 3.3 kosztorysu jest prawidłowa ?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 7:

Zamawiający dokonuje zmiany jednostki miary w poz. 3.3 kosztorysu z m na m³.

Pytanie nr 8:

Czy w pozycji 3.6 kosztorysu Zamawiający dopuszcza wbudowanie rur PP lub PEHD o równoważnych parametrach. Jeżeli nie to czy Zamawiający dopuszcza rury PVC spienione zamiast litych ?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 8:

Tak, Zamawiający dopuszcza wbudowanie rur PP lub PEHD o równoważnych parametrach.

Pytanie nr 9:

Proszę o potwierdzenie, że warstwy konstrukcyjne chodnika z kostki brukowej należy wykonać zgodnie z kosztorysem ?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 9:

Tak, należy wykonać zgodnie z kosztorysem.

Pytanie nr 10:

Czy jednostka miary w poz. 5.1 kosztorysu jest prawidłowa ?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 10:

Zamawiający dokonuje zmiany jednostki miary w poz. 5.1 kosztorysu z m³ na m².

Dotyczy III części pn.: Przebudowa i rozbudowa mostu na rzece Zgórskiej w miejscowości Podborze w ciągu drogi powiatowej nr 1167R Podborze - Ruda w km 2+189,00 wraz z przebudową i rozbudową drogi powiatowej na dojazdach do mostu;

Pytanie nr 11:

W poz. nr 4 kosztorysu cz. III jest informacja o budowie kładki technologicznej. Czy Zamawiający będzie wymagał budowy tymczasowej kładki dla pieszych na czas przebudowy mostu. Jeżeli tak to prosimy o podanie wymaganych parametrów kładki tj. szerokość użytkowa, długość?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 11:

Zamawiający będzie wymagał budowy kładki technologicznej o następujących parametrach:

- długość 20 mb,
- szerokość użytkowa 1,5 m,
- wysokość obustronnych poręczy 1,10 m.

Zamawiający nie narzuca rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, kładka ma przenosić obciążenie tłumem co najmniej 2,5 kN/m².

Pytanie nr 12:

Prosimy o odpowiedź czyją własnością stają się dźwigary stalowe z rozbiórki mostu, gdzie należy je odwieźć?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 12:

Materiały z rozbiórki, tj. dźwigary stalowe zostaną przez Wykonawcę zutyliczowane we własny zakresie.

Pytanie nr 13:

Prosimy o odpowiedź czyją własnością staje się drewno z rozbiórki mostu, gdzie należy je odwieźć ?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 13:

Materiały z rozbiórki, tj. drewno zostaną przez Wykonawcę zutyliczowane we własny zakresie.

Pytanie nr 14:

Prosimy o wyjaśnienie z jakiego betonu należy wykonać pale wiercone: wg kosztorysu i SST jest beton C25/30 a wg rys. konstrukcyjnego beton C30/37 ?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 14:

Pale wiercone należy wykonać z betonu C25/30.

II. ZMIANA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 i ust. 3 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ/Opisu Potrzeb i Wymagań:

Zmiana nr 1 (w związku z wyjaśnieniem nr 3):

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Rozdział III – Opis przed. zam. - zał. nr 1 Kosztorys ofertowy

W pkt. I kosztorysu *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 152R Borowa - Czermin - Wola Mielecka - Kiełków - Przecław od km 25+500 do km 26+967 w miejscowości Błonie i Przecław;*

- zmieniono jednostki miary w poz. 3.3 kosztorysu z m na m³
- zmieniono jednostki miary w poz. 5.1 kosztorysu z m³ na m²
- dodano nowe poz.:

1.6 Rozebranie płyt betonowych typu krata

1.7 Rozebranie ścieku typu mulda

Załącznik nr 1.2 – kosztorys ofertowy zostaje zastąpiony **zał. nr 1.2 – kosztorys ofertowy – poprawiony.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert to: **17.11.2023 r. godz. 10⁰⁰,**

Nowy termin otwarcia ofert to: **17.11.2023 r. godz. 10¹⁵.**

Zmiana ogłoszenia w zakresie terminu została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.11.2023 roku pod numerem 2023/BZP 00486137/01 .

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)