

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne  
45261400-8 Pokrywanie

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia części dachu w budynku Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu polegający na ułożeniu dodatkowej warstwy pokrycia z papy termozgrzewalnej  
ADRES INWESTYCJI : 39-300 Mielec, ul. Królowej Jadwigi 1  
INWESTOR : Powiat Mielecki  
ADRES INWESTORA : 39-300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Andrzej Chmara  
DATA OPRACOWANIA : 2019-05-09

---

INWESTOR

Data opracowania  
2019-05-09

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Mielcu  
  
**INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO**  
upr. bud. nr PDK/0020/OWOK/03

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Pokrycie dachu</b>			
1	KNNR 9 d.1 0601-05	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej 3*35+4*25	m m	205.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>205.000</b>
2	KNR 0- d.1 22 0529- 03 analogia	Obróbki dachowe wpustów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 6*1.0	mb ob- wodu mb ob- wodu	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
3	KNR 0- d.1 22 0528- 01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża 9.00*32.0 14.5*32.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	288.000 464.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>752.000</b>
4	KNR 0- d.1 22 0528- 02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie papą termozgrzewalną gr. 5,2mm modyfikowana elastomerem (SBS), na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	752.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>752.000</b>
5	KNR 0- d.1 22 0529- 06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 1.00*4*7 1.5*4*3	mb ob- wodu mb ob- wodu mb ob- wodu	28.000 18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
6	KNR 0- d.1 22 0529- 04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 32.0+25*2	mb mb	82.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.000</b>
7	KNR 0- d.1 22 0529- 05	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy przy zastosowaniu papy termoz- grzewalnej dkd - dodatek za każde 5 cm szer. ponad 30 cm Krotność = 2 poz.6	mb mb	82.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.000</b>
8	KNNR 5 d.1 0601-02	Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane poziome mocowane na wspornikach klejonych poz.1	m m	205.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>205.000</b>
9	KNNR 5 d.1 0611-11	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr. do 10 mm na dachu 10	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>