

Załącznik nr 3 - Tabela rowów

Ozn.	Nr działki	Długość rowów	Drzewa do wycinki [szt.]			Pnie do usunięcia [szt.]			Zakrzaczenia do usunięcia [m2]	Długość odmulenia [m]	Długość wykopu	Odmulenie przepustów [m]	Zdjęcie humusu [m2]	N [m3]	W [m3]	UWAGI	Umocnienie skarp i dna płytami ażurowymi 60x40x10 na podsypce cementowo piaskowej 1:4
			10-35	36-55	55<	10-35	36-55	55<									
Zarównie																	
83	83	95.56/1177.7/53.91	55	-	-	-	-	-	50.00	1177.70	149.47	80.00	418.52	0.00	74.74	wykonanie nowych odcinków rowów o głębokości 0.75m	0.00
314	314	245.11	-	-	-	-	-	-	-	0.00	245.11	0.00	539.24	0.00	73.53		0.00
407	407	16.32	-	-	-	-	-	-	-	16.32	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00		0.00
415	415	18.28	-	-	-	-	-	-	-	18.28	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00		0.00
417	417	16.83	-	-	-	-	-	-	-	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
443	443	22.56	-	-	-	-	-	-	-	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
468	468	50.17	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	umocnienie skarp i dna rowu na całej długości, dno umocnione o szer. 0.4m, skarpy na szerokości 0.8m	100.00
518	518	28.92	-	-	-	-	-	-	-	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
861	861	9.69	-	-	-	-	-	-	-	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
864	864	89.17/22.8	-	-	1	-	-	-	-	89.17	22.80	0.00	68.40	20.00	11.40	konserwacja rowu wzdłuż południowej strony działki 860 na długości 89 metrów oraz wykonanie jego przedłużenia wzdłuż zachodniej strony działki 860 na długości 23 metrów	0.00
884/2	884/2	16.73	-	-	-	-	-	-	-	0.00	16.73	0.00	46.84	0.00	8.37	wykonanie rowu o głębokości 0.75m	0.00
888/2	888/2	81.61	-	-	-	-	-	-	-	0.00	81.61	0.00	228.51	0.00	40.81	wykonanie rowu o głębokości 0.75m	0.00
904/2	904/2	104.96	-	-	-	-	-	-	-	0.00	104.96	0.00	209.92	0.00	31.49		0.00
920/2	920/2	17.01	-	-	-	-	-	-	-	0.00	17.01	0.00	47.63	0.00	8.51	wykonanie rowu o głębokości 0.75m	0.00
924	924	582.18	-	-	-	-	-	-	-	0.00	582.18	0.00	1047.92	0.00	145.55		0.00
926	926	21.14	-	-	-	-	-	-	-	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
930	930	262.86	-	-	-	-	-	-	-	0.00	262.86	0.00	662.41	0.00	181.37		0.00
936/939	936/939	496.52	-	-	-	-	-	-	30.00	0.00	496.52	0.00	1097.31	0.00	258.19		0.00
944	944	136.6	-	-	-	-	-	-	20.00	0.00	136.60	0.00	273.20	0.00	38.25		0.00
946	946	54.78	-	-	-	-	-	-	-	0.00	54.78	0.00	153.38	0.00	27.39		0.00
953	953	156/90	20	-	2	-	-	-	50.00	156.00	90.00	0.00	270.00	0.00	54.00	konserwacja rowu wzdłuż północnej strony działek 954/2, 954/1 i 955 oraz wykonanie jego przedłużenia wzdłuż północnej i zachodniej strony działki o głębokości 0.60m	0.00
973	973	181.33	-	-	-	-	-	-	-	181.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
984	984	241.74	14	1	-	9	-	-	50.00	241.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Razem:		4290.48	89	1	3	9	0	0	200.0	1979.7	2260.6	96.0	5063.3	20.0	968.6		100.0
Zachwiejów																	
40	40	294.51	8	-	-	-	-	-	15	0.00	294.51	0.00	559.57	0.00	82.46		0.00
92	92	323.41	-	-	-	2	-	-	30	0.00	323.41	0.00	679.16	0.00	97.02		0.00
295	295	658.70	9	-	-	-	-	-	-	0.00	658.70	0.00	1976.10	0.00	606.00		0.00
314	314	111.96/82.90	2	-	-	-	-	-	80	111.96	82.90	8.00	190.67	9.00	24.87	konserwacja rowu na działce wzdłuż południowej strony działek 959 i 960 oraz wykonanie jego przedłużenia o głębokości 0.6m wzdłuż południowej strony działek 961, 962 i 963 oraz wzdłuż wschodniej strony działki 959	0.00
376	376	47.22/31.85/254.46	2	1	-	2	1	-	15	254.46	47.22	14.00	94.44	10.00	24.17	umocnienie skarp i dna rowu na całej długości, dno umocnione o szer. 0.4m, skarpy na szerokości 0.8m na długości 35m	70.00
Razem:		1805	21	1	0	4	1	0	140	366	1407	22	3500	19	835	0	70