

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45316110-9	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego-roboty ziemne kablowe			
1	E 0510	Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat. IV	m ³		
d.1	0510-51-03	275*0.8*0.5	m ³	110.000	
				RAZEM	110.000
2	KNR-W 5-10	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.1	0301-01	275*2	m	550.000	
				RAZEM	550.000
3	KNR-W 5-10	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
d.1	0103-01 analogia	275	m	275.000	
				RAZEM	275.000
4	KNR-W 5-10	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
d.1	0103-02	122	m	122.000	
				RAZEM	122.000
5	KNR-W 5-10	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
d.1	0103-02 analogia	48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
6	E 0510	Zасыpywanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat. IV	m ³		
d.1	0510-52-03	275*0.6*0.5	m ³	82.500	
				RAZEM	82.500
7	E 0510	Przepusty wykonane wykopem otwartym, ręcznie z rur ochronnych PCW na głębokości do 1.1 m w gruncie kat. I-II	m		
d.1	0400-03	16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
8	KNR-W 5-10	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie	m		
d.1	0303-02	16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
9	KNR-W 5-08	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm ²	m		
d.1	0608-07	221	m	221.000	
				RAZEM	221.000
2		OŚWIETLENIE			
10	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - wysokość 4,5 metra	szt.		
d.2	1001-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury ostojowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7,5 m	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	6.000	
d.2	1003-02	6			
				RAZEM	6.000
12	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach	szt.		
d.2	1004-02 analogia	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
d.2	1302-03	8	odc.	8.000	
				RAZEM	8.000
14	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.2	1304-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	E 0510	Montaż rozdzielnic RG	szt.		
d.2	0100-01 analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	E 0510	Montaż szafy oświetlenia SO	szt.		
d.2	0100-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	E 0510	Montaż rozdzielnic R1	szt.		
d.2	0100-01 analogia	1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000