

Załącznik nr 1 - Tabela dróg

Numer działki pod drogę	Numer drogi	Szerokość pasa drogowego lub szerokość do przetarcia [m]	Szerokość jezdni [m]	Długość drogi [m]	Powierzchnia do przetarcia [m2]	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm [m2]	Warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5-2,5Mpa o gr. 15cm [m2]	Roboty ziemne		Zdjęcie humusu [m2]	Humusowanie [m2]	Uzupełnienie rowów humusem [m3]	UWAGI	Odmulenia rowów wraz z ich profilowaniem oraz formowaniem [m]	Regulacja studni kanalizacyjnych	Rozbórka nawierzchni z kruszywa o gr. 30cm [m2]	Rozbórka przepustów [m]	Odmulenie przepustów [m]	
								W	N (pominiejszon e o obniżenie nasypu na poboczach)										
Zarównie																			
11	11	12,0	3,5	1032.82/19.69+24.98+13.45	3615	212,14	238,29	45,6	21,0	0	131,71	0	0	odmulenie obustronnych rowów, rozbórka przepustów pod drogą oraz zjazdami na starodroża, rozbórka istniejącej nawierzchni w miejscach wymiany i odbudowy konstrukcji, wyrównanie i profilowanie istniejącej nawierzchni równiarką	2174	0	215	50	0
29	29	6,0	3,5	721,62	4330	0,00	0,00	0	12	0	0	0	0	uzupełnienie gruntu na dowiązaniu do drogi nr 11	0	0	0	0	0
64	64	6,0	3,5	487,82	2927	0,00	0,00	0	12	0	0	0	0	uzupełnienie gruntu na dowiązaniu do drogi nr 11	0	0	0	0	0
110	110	8,0	3,5	383,87	1919	0,00	0,00	199,6	24	0	1040,3	0,0	0,0	wykonanie rowu przydrożnego na całej długości od północnej strony działki, uzupełnienia gruntu na dojazdach do dróg i przy przepuście	0	0	0	6	0
138	138	11	3,5	1304,57	0	4761,68	6392,39	229	2044,5	96,4	11219	4299	408	przebudowa przydrożnego rowu wzdłuż pasa działek od 139 do 197, wykonanie przepustów pod drogą odwadniających tereny przyległe	0	0	375	20	0
138	138a	6	3,5	475,60	2854	0,00	0,00	6	44	0	20	0	0	uzupełnienie gruntu na dowiązaniu do dróg, przejazdów i w miejscach budowy przepustów	0	0	0	0	0
164	164	8	3,5	804,93	0	2937,99	3944,16	278	1004,9	59,5	5871	2568	0	wykonanie rowu przydrożnego łączącego się z rowem przydrożnym zaprojektowanym na działce nr 138 wzdłuż pasa działek od 165 do 197	0	0	0	0	0
164	164a	5	4,5	313,26	1566	0,00	0,00	0	20	0	0	0	0	uzupełnienie gruntu przy dowiazaniach do dróg oraz przy budowie przepustu	0	0	0	0	0
198	198	9,0	3,5	500,94	3006	0,00	0,00	0	24	0	0	0	0	konservacja/odmulenie wraz z profilowaniem rowu przydrożnego wzdłuż pasa działek od 65 do 82, uzupełnienie gruntu na dojazdach do dróg	500	0	0	0	0
253	253	6,0 - 9,0	3,5	25.82/479.70	90	1750,91	2214,37	68	766,1	30,7	3141	910	0	wykonanie rowu przydrożnego wzdłuż pasa działek od 254 do 270, rozbórka istn. nawierzchni	0	0	295	0	0
265	265	7,5 - 8,0	3,5	551,38	3417	0,00	0,00	228,39	12	0	860,6	0	0	wykonanie rowu przydrożnego łączącego się od północno-wschodniej strony działki z rowem przydrożnym zaprojektowanym na działce 253, uzupełnienie gruntu na dowiazaniu do drogi	0	0	0	0	0
295	295	8,0 - 40,0	3,5	1257,20	6286	138,70	155,80	48	70	0	80	0	0	odmulenie rowu przydrożnego od północno-zachodniej strony działki na całej długości, wykonanie przepustów pod drogą odwadniających tereny przyległe, odbudowa konstrukcji w miejscach budowy przepustów, uzupełnienie gruntu w końcowym odcinku drogi przed wyrównaniem równiarką - 80m3	1257	0	80	42	126
296	296	6,0	3,5	204,46	1227	0,00	0,00	0	5	0	0	0	0		0	0	0	0	0
376	376	9,0	3,5	523,94	0	1912,38	2567,31	60	487,2	38,7	4052	1186	136	odmulenie i przebudowa przydrożnego rowu wzdłuż pasa działek od 373 do 404	523	0	0	0	90
376	376a	9,0	3,5	199.38/49.68	698	181,33	203,69	5	5,8	0	275	20	0	nasypy na dojeździe po nowym śladzie drogi, rozbórka nawierzchni na starym śladzie	0	0	20	0	0
423	423	7,5 - 8,0	3,5	415,89	2079	0,00	0,00	216,3	5	0	915,0	0	0	wykonanie rowu przydrożnego wzdłuż pasa działek od 315 do 324	0	0	0	0	0
453	453	6,0	3,5	81,46	0	297,33	333,99	10	9,3	0	448,0	0	0		0	0	0	0	0
470	470	11,0	3,5	91,68	321	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	wykonanie rowu przydrożnego wzdłuż działek od 471, 520 i 521 na całej długości	101	0	0	0	0
537	537	6,0	3,5	19.20/93.58/19.62/679.57/647.18	2706	2503,90	2812,60	95	78,1	0	3285	0	0	przebudowa istniejącej drogi przy założeniu podniesienia niwelety istniejącej drogi o 10cm, rozbórka istniejącej nawierzchni drogi	0	0	488	20	0
551/1	551/1	14,0	5,5	-	0	0,00	0,00	0	0,0	0	0	0	0	odmulenie rowu przydrożnego w celu uzyskania spadku od drogi nr 589 do drogi nr 607	202	0	20	12	12
575	575	8,0	3,5	451,73	0	1648,81	2213,48	207	646,2	33,4	3710	1427	0	wykonanie rowu przydrożnego na całej długości od południowo-wschodniej strony działki, wykonanie przepustów pod drogą odwadniających tereny przyległe	0	0	0	0	0
589	589	8,0	3,5	544,03	0	1985,71	2665,75	76	731,2	40,2	4153	1338	0	wykonanie rowu przydrożnego na całej długości od południowo-wschodniej strony działki, wykonanie przepustów pod drogą odwadniających tereny przyległe	0	0	0	0	0
606	606	6,0	3,5	259,34	1556	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
607	607	9,0	3,5	399,07	0	1456,61	1955,44	45	661,3	29,5	2938	703	326	wykonanie rowu przydrożnego na całej długości od południowo-wschodniej strony działki	0	0	0	6	0
621	621	9,0 - 11,0	3,5	539,78	0	1970,20	2644,92	23	979,6	39,9	4541	1492	134	wykonanie rowu przydrożnego na całej długości od południowo-wschodniej strony działki, wykonanie przepustów pod drogą odwadniających tereny przyległe	0	0	0	46	0
652	652	6,0	3,5	768,23	4609	0,00	0,00	5	24	0	0	0	0	uzupełnienie gruntu na dowiazaniu oraz przepuście	0	0	0	0	0
653	653	6,0	3,5	0,00	0	0,00	0,00	0	20	0	0	0	0	zasypianie wąwozu na szerokości pasa drogowego- dosypanie 20m3 ziemi	0	0	0	0	0
681	681	11,5 - 13,0	3,5	16,91	0	85,00	105,00	52,4	12	0	115	0	0	wykonanie rowu przydrożnego wzdłuż pasa działek od 840 do 858, odmulenie rowów przydrożnych	1151	0	20	60	0
695	695	9,0	3,5	22.01/45.19	226	80,34	107,85	4	12	2,3	121	0	0	odmulenie rowu i przepustów	237	0	0	6	12
749	749	5,0 - 6,0	3,5	-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
760	760	9,0	3,5	408,17	0	1489,82	2000,03	75	432,4	30,2	3769	1634	0	odmulenie i przebudowa przydrożnego rowu wzdłuż pasa działek od 373 do 404	408	0	0	0	60
798/1	798/1	6,0 - 26,5	3,5	63,11	0	230,35	258,75	11	17,0	0	360,0	0	0	budowa drogi przy założeniu podniesienia niwelety istniejącej drogi o 10cm	0	0	20	0	0
798/1	798a	6,0 - 26,5	3,5	123,56	0	450,99	506,60	13	39	0	600	0	0	budowa drogi przy założeniu podniesienia niwelety istniejącej drogi o 10cm	0	2	0	0	0
817	817	8,0	3,5			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	konstrukcja drogi i roboty ziemne policzone przy drodze nr 681	0	0	10	0	0
891	891	6,0	3,5	133,28	800	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
900/1	900/1	6,0 - 34,0	3,5	412,38	2474	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
918/1, 918/2, 918/3	918	8,0	3,5	716.0/24.06	192,48	2613,40	3406,22	557	267,7	43,5	3954	2155	0	wykonanie rowu przydrożnego łączącego się z rowem przydrożnym zaprojektowanym na działce nr 918/2 na całej długości od północno-wschodniej strony działki	0	0	1790	68	0
928	928-1, 928/2	6,0	3,5	379.39/394.27	2366	1384,77	1555,50	227,52	44,3	0	1327,55	0	0	przebudowa istniejącej drogi przy założeniu podniesienia niwelety istniejącej drogi o 10cm	0	0	0	0	0
937	937	6,0	3,5	170,99	1026	0,00	0,00	0	5	0	0	0	0		0	0	0	0	0
940	940	11,0	3,5	185,35	1112	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
947	947	5,0 - 12,0	3,5	287.41.155.7	2171	0,00	0,00	4	72,4	0	488,58	0	0	wykonanie rowu przydrożnego łączącego się z rowami przydrożnymi zaprojektowanymi na działkach nr 944 i 953 od północno-zachodniej strony działki	0	0	0	0	0
Razem				17923,25	53572,6	28092,4	36282,1	2788,8	8609,1	444,2	57415,7	17732,0	1004,0		6553	2	3333	336	300
Zachwiejów																			
29	29	6,0	3,5	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
39	39	5,0 - 9,5	3,5	353,15	0	1289,00	1540,51	80	408,3	8,6	2268	382	0	wykonanie rowu przydrożnego wzdłuż południowej i wschodniej strony działki	0	0	182,5	6	0
43	43	8,0	3,5	72,75	0	265,54	356,48	33	33,9	5,4	329	216	0	wykonanie rowu przydrożnego łączącego się z rowem zaprojektowanym na działce 40 na całej jej długości od wschodniej strony działki	0	0	181,875		