

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>„PRZEBUDOWA PRZYCHODNI W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DLA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZEBUDOWY POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH, DOSTOSOWANIE DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRZECIW-POZAROWYCH, REMONTU POMIESZCZEN I KORYTARZY”</b>		
1	Grupa	<b>Piwnice</b>		
1.1	Element	<b>Posadzka schody</b>		
1	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		14,46	14,460	
		RAZEM:	14,460	m2 14,46
2	NNRNKB 202/2810/5 (1)	Okładziny schodów z płytek kamionkowych na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30,		
	Wyliczenie ilości robót:			
	schody z podestem	10,81	10,810	
	plus podstopnice	0,15*1,35*18	3,645	
		RAZEM:	14,455	m2 14,46
3	NNRNKB 202/2809/1 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10 m2, płytki 15x15, zaprawa		
	Wyliczenie ilości robót:			
	schody	4,26+2,7+3,76+0,15*1,35*18	14,365	
		RAZEM:	14,365	m 14,37
1.2	Element	<b>Ściany i sufity piwnice</b>		
14	KNR 401/329/3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
	dla ścian 30	0,3*0,15*2*1	0,090	
	dla ścian 12	0,12*0,15*2*2	0,072	
		RAZEM:	0,162	m3 0,16
16	KNR 401/304/2 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pom.-1,15	0,3*0,9*2	0,540	
		RAZEM:	0,540	m3 0,54
17	KNR 202/121/3	Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pom. 1,23	2,38*(7,13+2,78)-0,9*2	21,786	
		RAZEM:	21,786	m2 21,79
18	KNR 202/126/1	Otworki w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otworki (bez nadproży)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,000	
		RAZEM:	1,000	szt 1,00
19	KNR 202/126/5	Otworki w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,2*4	4,800	
		RAZEM:	4,800	m 4,80
20	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pom. 1,23	2*2,38*(7,13+2,78)-0,9*2*2	43,572	
		RAZEM:	43,572	m2 43,57

„PRZEBUDOWA PRZYCHODNI W  
ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DLA OSOB  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZEBUDOWY  
POMIESZCZEN  
HIGIENICZNO-SANITARNYCH, DOST...

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>		
		Wyliczenie ilości robót:		
		piwnice ściany		
		pom. -1,1	2,43*(2,7*2+5,88*2)	41,699
		pom. -1,2	2,38*(4,5*2+16*2+0,62*2)	100,531
		pom. -1,3	2,43*(4,28*2+1,66*2)	28,868
		pom. -1,4	2,43*(4,28*2+1,52*2)	28,188
		pom. -1,5	2,43*(4,28*2+4,11*2)	40,775
		pom. -1,6	2,43*(4,28*2+5,53*2)	47,677
		pom. -1,7	2,43*(4,3*2+2,75*2)	34,263
		pom. -1,8	2,43*(4,3*2+1,61*2)	28,723
		pom. -1,9	2,43*(4,3*2+10,61*2)	72,463
		pom. -1,10	2,43*(2,21*2+3*2)+2,43*(2,02*2+1,14*2)	40,678
		pom. -1,11	2,43*(1,64*2+3,27*2+1,15*2+1,53*2+1,53*2+0,89*2+1,53*2+1,05*2+0,94*2+1,5*2+0,94*2+1,67*2+0,25*4)	88,160
		pom. -1,12	2,43*(4,3*2+3,03*2)	35,624
		pom. -1,13	2,43*(2,71*2+2,75*2)	26,536
		pom. -1,14	2,43*(13,68*2+19,15*2)	159,554
		pom. -1,15	2,43*(4,3*2+4,23*2)	41,456
		pom. -1,16	2,43*(4,3*2+7,96*2)	59,584
		pom. -1,17	2,43*(4,3*2+5,11*2)	45,733
		pom. -1,18	2,43*(4,28*2+17,18*2)	104,296
		pom. -1,19	2,43*(4,28*2+2,98*2)	35,284
		piwnice sufity		
			510,3	510,300
		RAZEM:	1 570,392	m2 1 570,39
5	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
			1570,39	1 570,390
		plus na nowych ścianach	43,57	43,570
		RAZEM:	1 613,960	m2 1 613,96
6	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
			1570,39	1 570,390
		RAZEM:	1 570,390	m2 1 570,39

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Grupa	<b>Parter</b>		
2.1	Element	<b>Posadzki parter</b>		
7	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
	0.0 - WIATROLAP	3,44	3,440	
	0.1 - KORYTARZ	32,05	32,050	
	0.2- KLATKA SCHODOWA	16,3	16,300	
	0.3 - GABINET LEKARSKI	19,11	19,110	
	0.4- GABINET LEKARSKI	12,6	12,600	
	0.5 - POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	3,7	3,700	
	0.6 - - KORYTARZ	2,8	2,800	
	0.7 - GABINET LEKARSKI	19,3	19,300	
	0.8 - POCZEKALNIA	14,25	14,250	
	0.9 - RECEPCJA	19,99	19,990	
	0.10 - KORYTARZ	9,5	9,500	
	0.11 - GABINET ZABIEGOWY	15,58	15,580	
	0.12 - WC	3,2	3,200	
	0.13 - WC PERSONELU	3,27	3,270	
	0.14 - GABINET LEKARSKI	16,9	16,900	
	0.15 - KORYTARZ	7,8	7,800	
	0.16 - GABINET LEKARSKI	13,24	13,240	
	0.17 - WC	2,09	2,090	
	0.18 - WC NIEPELNOSPRAWNYCH	8,8	8,800	
	0.19 - GABINET LEKARSKI	12,64	12,640	
	0.20 - GABINET LEKARSKI	11,71	11,710	
	0.21 - RECEPCJA	12,3	12,300	
	0.22 - POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	11,37	11,370	
	0.23 - POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	1,27	1,270	
	0.24 - POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	1,1	1,100	
	0.25 - POMIESZCZENIE SANITARNE	10,43	10,430	
	0.26 - GABINET LEKARSKI	11,29	11,290	
	0.27 -WIATROLAP	5,47	5,470	
	0.28 - KORYTARZ / KLATKA SCHODOWA	34,75	34,750	
	0.29 - GABINET LEKARSKI	12,6	12,600	
	0.30 - GABINET LEKARSKI	18,9	18,900	
	0.31 - GABINET ZABIEGOWY	20,77	20,770	
	0.32 - GABINET LEKARSKI	11,52	11,520	
	0.33 - GABINET LEKARSKI	19,31	19,310	
	0.34 - GABINET LEKARSKI	11,93	11,930	
	0.35 - KORYTARZ / POCZEKALNIA	80,33	80,330	
		RAZEM:	511,610	m2
				511,61
8		Przygotowanie podłoża, zagruntowanie podłoża, szpachlowanie, siatkowanie, klamrowanie ewentualnych pęknięć, wykonanie wylewki samopoziomującej - grubość do 9mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		511,61	511,610	
		RAZEM:	511,610	m2
				511,61
9	KNR 39/114/1	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne ręcznie		
		Wyliczenie ilości robót:		
	dla łazienek			
	0.12 - WC	3,2	3,200	
	0.13 - WC PERSONELU	3,27	3,270	
	0.17 - WC	2,09	2,090	
	0.18 - WC NIEPELNOSPRAWNYCH	8,8	8,800	
	0.25 - POMIESZCZENIE SANITARNE	10,43	10,430	
		RAZEM:	27,790	m2
				27,79

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
10	KNR 39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą, powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		dla łazienek		
		27,79	27,790	
		RAZEM:	27,790	m2 27,79
11	NNRNKB 202/2808/5 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m <sup>2</sup> , warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.0 - WIATROLAP	3,44	3,440
		0.1 - KORYTARZ	32,05	32,050
		0.2- KŁATKA SCHODOWA minus schody i podest	16,3-11,87	4,430
		0.3 - GABINET LEKARSKI	19,11	19,110
		0.4- GABINET LEKARSKI	12,6	12,600
		0.5 - POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	3,7	3,700
		0.6 - - KORYTARZ	2,8	2,800
		0.7 - GABINET LEKARSKI	19,3	19,300
		0.8 - POCZEKALNIA	14,25	14,250
		0.9 - RECEPCJA	19,99	19,990
		0.10 - KORYTARZ	9,5	9,500
		0.11 - GABINET ZABIEGOWY	15,58	15,580
		0.12 - WC	3,2	3,200
		0.13 - WC PERSONELU	3,27	3,270
		0.14 - GABINET LEKARSKI	16,9	16,900
		0.15 - KORYTARZ	7,8	7,800
		0.16 - GABINET LEKARSKI	13,24	13,240
		0.17 - WC	2,09	2,090
		0.18 - WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8,8	8,800
		0.19 - GABINET LEKARSKI	12,64	12,640
		0.20 - GABINET LEKARSKI	11,71	11,710
		0.21 - RECEPCJA	12,3	12,300
		0.22 - POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	11,37	11,370
		0.23 - POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	1,27	1,270
		0.24 - POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	1,1	1,100
		0.25 - POMIESZCZENIE SANITARNE	10,43	10,430
		0.26 - GABINET LEKARSKI	11,29	11,290
		0.27 -WIATROLAP	5,47	5,470
		0.28 - KORYTARZ / KŁATKA SCHODOWA	34,75	34,750
		0.29 - GABINET LEKARSKI	12,6	12,600
		0.30 - GABINET LEKARSKI	18,9	18,900
		0.31 - GABINET ZABIEGOWY	20,77	20,770
		0.32 - GABINET LEKARSKI	11,52	11,520
		0.33 - GABINET LEKARSKI	19,31	19,310
		0.34 - GABINET LEKARSKI	11,93	11,930
		0.35 - KORYTARZ / POCZEKALNIA	80,33	80,330
		RAZEM:	499,740	m2 499,74
12	NNRNKB 202/2810/5 (1)	Okładziny schodów z płytek kamionkowych na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30,		
		Wyliczenie ilości robót:		
		plus podstopnice	0,15*1,35*22+0,14*1,3*20	8,095
		schody z podestem	11,97+12,86	24,830
		RAZEM:	32,925	m2 32,93

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
13	NNRNKB 202/2809/1 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10 m <sup>2</sup> , płytki 15x15, zaprawa		
		Wyliczenie ilości robót:		
	0.0 - WIATROLAP	8,42-2,68*2		3,060
	0.1 - KORYTARZ	30,74-(2,68-0,9*5)		32,560
	0.2- KLATKA SCHODOWA plus podstopnice schody	18,22+0,15*20-0,9		20,320
	0.3 - GABINET LEKARSKI	17,49-0,9		16,590
	0.4- GABINET LEKARSKI	14,64-0,9		13,740
	0.5 - POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	8,62-0,9		7,720
	0.6 - - KORYTARZ	7,35-1-0,9*2-0,8		3,750
	0.7 - GABINET LEKARSKI	17,54-0,9		16,640
	0.8 - POCZEKALNIA	16,54-1-2,18-0,9*2		11,560
	0.9 - RECEPCJA	20,37-2,18-0,9		17,290
	0.10 - KORYTARZ	13,85-0,9*5		9,350
	0.11 - GABINET ZABIEGOWY	19,84-0,9		18,940
	0.12 - WC	7,49+1,33*2-0,9-0,8*2		7,650
	0.13 - WC PERSONELU	7,57+1,34*2-0,9-0,8*2		7,750
	0.14 - GABINET LEKARSKI	18,18-1,35-0,9		15,930
	0.15 - KORYTARZ	13,81-1,35-0,9		11,560
	0.16 - GABINET LEKARSKI	15,43-0,9		14,530
	0.17 - WC	5,78-0,9		4,880
	0.18 - WC NIEPELNOSPRAWNYCH	12,67-0,9		11,770
	0.19 - GABINET LEKARSKI	14,51-0,9		13,610
	0.20 - GABINET LEKARSKI	14,5-0,9		13,600
	0.21 - RECEPCJA	14,62-0,9		13,720
	0.22 - POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	14,76-0,9*2		12,960
	0.23 - POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	4,55-0,9		3,650
	0.24 - POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	1*2+1,09*2-0,8		3,380
	0.25 - POMIESZCZENIE SANITARNE	20,74-0,9*3-0,8		17,240
	0.26 - GABINET LEKARSKI	14,02-0,9		13,120
	0.27 -WIATROLAP	9,55-1,8*2		5,950
	0.28 - KORYTARZ / KLATKA SCHODOWA plus podstopnice	29,95-1,8-0,9+0,15*1,35*22		31,705
	0.29 - GABINET LEKARSKI	14,58-0,9*2		12,780
	0.30 - GABINET LEKARSKI	18,37-0,9*2		16,570
	0.31 - GABINET ZABIEGOWY	22,34-0,9		21,440
	0.32 - GABINET LEKARSKI	14,39-0,9*2		12,590
	0.33 - GABINET LEKARSKI	18,7-0,9*3		16,000
	0.34 - GABINET LEKARSKI	14,29-0,9*2		12,490
	0.35 - KORYTARZ / POCZEKALNIA	61,04-0,9*15		47,540
		RAZEM:	513,935 m	513,94
2.2	Element	Ściany i sufity parter		
14	KNR 401/329/3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
	dla ścian 30	0,3*0,15*2*12		1,080
	klatka 02	0,38*1,25*1,6		0,760
	dla ścian 12	0,12*0,15*2*7		0,252
		RAZEM:	2,092 m3	2,09
15	KNR 404/404/7	Analogia. Rozebranie ścianek działowych drewnianych - ścianki LTT		
		Wyliczenie ilości robót:		
	pom. 0.24+0.25	2,6*(2,58+2,67)		13,650
		RAZEM:	13,650 m2	14
16	KNR 401/304/2 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego		
		Wyliczenie ilości robót:		
	pom.0.25	0,12*0,76*2		0,182
		RAZEM:	0,182 m3	0,18

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNR 202/121/3	Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pom. 25	$3,03 \cdot (2,58+1) - 0,9 \cdot 2 - 0,8 \cdot 2$		7,447
		$3,03 \cdot 2,25 - 0,9 \cdot 2$		5,018
		RAZEM:		12,465
			m2	12,47
18	KNR 202/126/1	Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na okna		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4		4,000
		RAZEM:		4,000
			szt	4,00
19	KNR 202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych		
	Wyliczenie ilości robót:			
	klatka w ścianie 38	$1,6 \cdot 3$		4,800
	w ścianie 12	$1,2 \cdot 3$		3,600
		RAZEM:		8,400
			m	8,40
20	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
	nowych pom 0.24+0.25	$3,03 \cdot (2,58 \cdot 2 + 1 \cdot 2 + 0,76 \cdot 2)$		26,300
	0.35/01	$3,03 \cdot 2,56 \cdot 2$		15,514
	klatka	$3,03 \cdot 0,41 \cdot 2$		2,485
	minus płytki nowe	-15,84		-15,840
		RAZEM:		28,459
			m2	28,46
21	KNR 202/829/6	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda zwykła		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pom 0.24+0.25	$2 \cdot (2,58 \cdot 2 + 1 \cdot 2 + 0,76)$		15,840
		RAZEM:		15,840
			m2	15,84
22	AT 43/213/1 (1)	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pom. 035+01+08+09+010	$80,33+32,05+14,25+19,99+9,5$		156,120
		RAZEM:		156,120
			m2	156,12

„PRZEBUDOWA PRZYCHODNI W  
ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DLA OSOB  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZEBUDOWY  
POMIESZCZEN  
HIGIENICZNO-SANITARNYCH. DOST...

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	Grupa	<b>1 piętro</b>		
3.1	Element	<b>Posadzki 1p</b>		
26	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.2 - KLATKA SCHODOWA 16,4		16,400
		1.3 - KORYTARZ / POCZEKALNIA 84,15		84,150
		1.4-POCZEKALNIA 15,5		15,500
		1.5-KORYTARZ / SALA CWICZEN 47,93		47,930
		1.6 - GABINET LEKARSKI 11,8		11,800
		1.7 - GABINET LEKARSKI 7,33		7,330
		1.8 - POMIESZCZENIE 11,6		
		GOSPODARCZE		11,600
		1.9 - SZATNIA PERSONELU 4,7		4,700
		1.10 - POMIESZCZENIE 1,05		
		MAGAZYNOWE		1,050
		1.11 - SALA REHABILITACYJNA 19,36		19,360
		1.12 - SALA CWICZEN 24		24,000
		1.13 - SALA REHABILITACYJNA 19,4		19,400
		1.14 - GABINET LEKARSKI 11,9		11,900
		1.15 - SZATNIA PACJENTOW 11,5		11,500
		1.16 - WC NIEPELNOSPRAWNYCH 4,5		4,500
		1.17 -POMIESZCZENIE SANITARNE 3		
		PERSONELU		3,000
		1.18 - POMIESZCZENIE SANITARNE 4,65		
		PERSONELU		4,650
		1.19 - POMIESZCZENIE 0,96		
		GOSPODARCZE		0,960
		1.20 - KORYTARZ 3,1		3,100
		1.21 - GABINET LEKARSKI 13,34		13,340
		1.22 - GABINET LEKARSKI 12,14		12,140
		1.23 -SALA REHABILITACYJNA 25,6		25,600
		1.24 - KORYTARZ 5,4		5,400
		1.25 - SALA REHABILITACYJNA 6,31		6,310
		1.26 - SALA REHABILITACYJNA 11,71		11,710
		1.27 - GABINET LEKARSKI 12,5		12,500
		1.28 - KLATKA SCHODOWA 21,23		21,230
		1.29 - RECEPCJA 14,75		14,750
		1.30 - SALA REHABILITACYJNA 24,66		24,660
		1.31 - SALA REHABILITACYJNA 18,75		18,750
		1.32 - GABINET LEKARSKI 11,67		11,670
		1.33 - GABINET LEKARSKI 18,12		18,120
		1.34 - GABINET LEKARSKI 11,7		11,700
		RAZEM:	510,710	m2
				510,71
27		Przygotowanie podłoża, zagruntowanie podłoża, szpachlowanie, siatkowanie, kłamrowanie ewentualnych pęknięć, wykonanie wylewki samopoziomującej - grubość do 9mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		510,71	510,710	
		RAZEM:	510,710	m2
				510,71
28	KNR 39/114/1	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne ręcznie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		dla łazienek		
		1.16 - WC NIEPELNOSPRAWNYCH 4,5		4,500
		1.17 -POMIESZCZENIE SANITARNE 3		
		PERSONELU		3,000
		1.18 - POMIESZCZENIE SANITARNE 4,65		
		PERSONELU		4,650
		RAZEM:	12,150	m2
				12,15



Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
29	KNR 39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą, powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		dla łazienek		
		12,15		12,150
		RAZEM:	12,150	m2
30	NNRNKB 202/2808/5 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m <sup>2</sup> , warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.2 - KLATKA SCHODOWA	16,4-4,46*2,7	4,358
		1.3 - KORYTARZ / POCZEKALNIA	84,15	84,150
		1.4-POCZEKALNIA	15,5	15,500
		1.6 - GABINET LEKARSKI	11,8	11,800
		1.7 - GABINET LEKARSKI	7,33	7,330
		1.8 - POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	11,6	11,600
		1.9 - SZATNIA PERSONELU	4,7	4,700
		1.10 - POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	1,05	1,050
		1.14 - GABINET LEKARSKI	11,9	11,900
		1.15 - SZATNIA PACJENTOW	11,5	11,500
		1.16 - WC NIEPELNOSPRAWNYCH	4,5	4,500
		1.17 -POMIESZCZENIE SANITARNE PERSONELU	3	3,000
		1.18 - POMIESZCZENIE SANITARNE PERSONELU	4,65	4,650
		1.19 - POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	0,96	0,960
		1.20 - KORYTARZ	3,1	3,100
		1.21 - GABINET LEKARSKI	13,34	13,340
		1.22 - GABINET LEKARSKI	12,14	12,140
		1.24 - KORYTARZ	5,4	5,400
		1.26 - SALA REHABILITACYJNA	11,71	11,710
		1.27 - GABINET LEKARSKI	12,5	12,500
		1.28 - KLATKA SCHODOWA	21,23-2,87*4,47	8,401
		1.29 - RECEPCJA	14,75	14,750
		1.32 - GABINET LEKARSKI	11,67	11,670
		1.33 - GABINET LEKARSKI	18,12	18,120
		1.34 - GABINET LEKARSKI	11,7	11,700
		RAZEM:	299,829	m2
31	NNRNKB 202/2810/5 (1)	Okładziny schodów z płytek kamionkowych na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30,		
		Wyliczenie ilości robót:		
		schody z podestem	4,47*2,87+4,47*2,7	24,898
		plus podstopnice	0,15*1,35*22+0,14*1,3*20	8,095
		RAZEM:	32,993	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
32	NNRNKB 202/2809/1 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10 m <sup>2</sup> , płytki 15x15, zaprawa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.2 - KLATKA SCHODOWA 2,7+5,85*2+0,15*20		17,400
		1.3 - KORYTARZ / POCZEKALNIA 64,38-2,7*2,87-0,9*12		45,831
		1.4-POCZEKALNIA 18,42-4,52-0,9*4		10,300
		1.6 - GABINET LEKARSKI 14,9-0,9*2		13,100
		1.7 - GABINET LEKARSKI 12,22-0,9		11,320
		1.8 - POMIESZCZENIE 14,74-0,9*2		
		GOSPODARCZE		12,940
		1.9 - SZATNIA PERSONELU 10,61-0,9		9,710
		1.10 - POMIESZCZENIE 4,1-0,9		
		MAGAZYNOWE		3,200
		1.14 - GABINET LEKARSKI 14,3-0,9		13,400
		1.15 - SZATNIA PACJENTOW 15,01-0,9*2		13,210
		1.16 - WC NIEPELNOSPRAWNYCH 9,03-0,9		8,130
		1.17 -POMIESZCZENIE SANITARNE 8,87-0,9		
		PERSONELU		7,970
		1.18 - POMIESZCZENIE SANITARNE 9,9-0,9		
		PERSONELU		9,000
		1.19 - POMIESZCZENIE 3,85-0,9		
		GOSPODARCZE		2,950
		1.20 - KORYTARZ 7,26-0,9*3		4,560
		1.21 - GABINET LEKARSKI 15,16-0,9		14,260
		1.22 - GABINET LEKARSKI 14,74-0,9		13,840
		1.24 - KORYTARZ 9,36-0,9*3		6,660
		1.26 - SALA REHABILITACYJNA 14,52-0,9+1,3*4		18,820
		1.27 - GABINET LEKARSKI 14,65-0,9		13,750
		1.28 - KLATKA SCHODOWA 7,4*2+2,87		17,670
		1.29 - RECEPCJA 16,84-0,9		15,940
		1.32 - GABINET LEKARSKI 14,48-0,9*3		11,780
		1.33 - GABINET LEKARSKI 17-0,9*2		15,200
		1.34 - GABINET LEKARSKI 14,2-0,9		13,300
		RAZEM:	324,241 m	324,24
58		Dostawa wykładziny PCV heterogenicznej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pom.1,5 47,9		47,900
		1.11 - SALA REHABILITACYJNA 19,36		19,360
		1.12 - SALA CWICZEN 24		24,000
		1.13 - SALA REHABILITACYJNA 19,4		19,400
		1.23 -SALA REHABILITACYJNA 25,6		25,600
		1.25 - SALA REHABILITACYJNA 6,31		6,310
		1.30 - SALA REHABILITACYJNA 24,66		24,660
		1.31 - SALA REHABILITACYJNA 18,75		18,750
		RAZEM:	185,980 m <sup>2</sup>	185,98
61		Montaż wykładziny na kleju , spawanie wykładziny.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		185,98		185,980
		RAZEM:	185,980 m	185,98
62		Cokoły z wykładziny PCV heterogenicznej wywijane na ścianę wys. 10cm, wykończenie cokołów akrylem, montaż profili wyobleniowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.5-KORYTARZ / SALA CWICZEN 32,64-4,52-0,9*5		23,620
		1.11 - SALA REHABILITACYJNA 17,6-0,9		16,700
		1.12 - SALA CWICZEN 28,51-0,9		27,610
		1.13 - SALA REHABILITACYJNA 4,3*2+4,51*2-0,9		16,720
		1.23 -SALA REHABILITACYJNA 21,37-0,9		20,470
		1.25 - SALA REHABILITACYJNA 10-0,9		9,100
		1.30 - SALA REHABILITACYJNA 21,86-0,9*2		20,060
		1.31 - SALA REHABILITACYJNA 17,95-0,9*2		16,150
		RAZEM:	150,430 m	150,43

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.2	Element	<b>Ściany i sufity 1p</b>		
33	KNR 401/329/3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		dla ścian 30 :0,3*0,15*2*8	0,720	
		dla ścian 38 :0,38*0,15*3	0,171	
		dla ścian 12 :0,12*0,15*2*2	0,072	
		podkucie dla grzejników na kłatkach :0,15*1,3*1,5*2	0,585	
		RAZEM :	1,548	m3 1,55
34	KNR 401/348/6	Rozebranie ścianek, z betonu komórkowego do 15 cm grubości, zaprawa cementowo-wapiennej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pom. 1,28 :2,96*(2+1,33)	9,857	
		:2,96*2,74	8,110	
		RAZEM :	17,967	m2 17,97
35	KNR 202/121/3	Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:2,96*2,74	8,110	
		RAZEM :	8,110	m2 8,11
36	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:2,96*2,74*2	16,221	
		:1,3*1,5*2	3,900	
		RAZEM :	20,121	m2 20,12
37	AT 43/213/1 (1)	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi gipsowo-kartonowymi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pom.1,3+1,4+1,5 :84,15+15,5+47,9	147,550	
		RAZEM :	147,550	m2 147,55

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
38	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		minus fartuchy przy umywalkach w gabinetach	-1,6*(0,6*2+0,6+0,6*2+0,82+0,6+0,6*2+0,82+0,6+0,6*2+0,6+0,6)	-15,104
		sufity	299,83	299,830
		schody z podestem	11,97+12,86	24,830
		1.2 - KLATKA SCHODOWA	2,96*(2,7+5,85*2)	42,624
		1.3 - KORYTARZ / POCZEKALNIA	2,96*(64,38)-(2,7*2,87)-2,97*2,87	174,292
		1.4-POCZEKALNIA	2,96*(18,42-4,52)	41,144
		1.5-KORYTARZ / SALA CWICZEN	2,96*(32,64-4,52)	83,235
		1.6 - GABINET LEKARSKI	2,96*14,9	44,104
		1.7 - GABINET LEKARSKI	2,96*12,22	36,171
		1.8 - POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	2,96*14,74	43,630
		1.9 - SZATNIA PERSONELU	2,96*10,61	31,406
		1.10 - POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	2,96*4,1	12,136
		1.11 - SALA REHABILITACYJNA	2,96*17,6	52,096
		1.12 - SALA CWICZEN	2,96*28,51	84,390
		1.13 - SALA REHABILITACYJNA	2,96*(4,3*2+4,51*2)	52,155
		1.14 - GABINET LEKARSKI	2,96*14,3	42,328
		1.15 - SZATNIA PACJENTOW	2,96*15,01	44,430
		1.16 - WC NIEPELNOSPRAWNYCH	(2,96-2)*9,03	8,669
		1.17 - POMIESZCZENIE SANITARNE PERSONELU	(2,96-2)*8,87	8,515
		1.18 - POMIESZCZENIE SANITARNE PERSONELU	(2,96-2)*9,9	9,504
		1.19 - POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	2,96*3,85	11,396
		1.20 - KORYTARZ	2,96*7,26	21,490
		1.21 - GABINET LEKARSKI	2,96*15,16	44,874
		1.22 - GABINET LEKARSKI	2,96*14,74	43,630
		1.23 - SALA REHABILITACYJNA	2,96*21,37	63,255
		1.24 - KORYTARZ	2,96*9,36	27,706
		1.25 - SALA REHABILITACYJNA	2,96*10	29,600
		1.26 - SALA REHABILITACYJNA	2,96*(14,52+1,3*4)	58,371
		1.27 - GABINET LEKARSKI	2,96*14,65	43,364
		1.28 - KLATKA SCHODOWA	2,96*(7,4*2+2,87)	52,303
		1.29 - RECEPCJA	2,96*16,84	49,846
		1.30 - SALA REHABILITACYJNA	2,96*21,86	64,706
		1.31 - SALA REHABILITACYJNA	2,96*17,95	53,132
		1.32 - GABINET LEKARSKI	2,96*14,48	42,861
		1.33 - GABINET LEKARSKI	2,96*17	50,320
		1.34 - GABINET LEKARSKI	2,96*14,2	42,032
		RAZEM:	1 819,271	m2 1 819,27
39	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
			1819,27	1 819,270
		RAZEM:	1 819,270	m2 1 819,27
40	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
			1819,27	1 819,270
		RAZEM:	1 819,270	m2 1 819,27
4	Grupa	2 piętro		
4.1	Element	Posadzki 2p		
41	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		posadzki	479,23	479,230
		plus cokoły	474,54*0,15	71,181
		RAZEM:	550,411	m2 550,41

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
42		Przygotowanie podłoża, zagruntowanie podłoża, szpachlowanie, siatkowanie, klamrowanie ewentualnych pęknięć, wykonanie wylewki samopoziomującej - grubość do 9mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		550.41	550.410	
		RAZEM:	550.410	m2 550,41
43	KNR 39/114/1	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne ręcznie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		dla łazienek		
		26.30	26.300	
		RAZEM:	26,300	m2 26,30
44	KNR 39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą, powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		dla łazienek		
		2.6 - POMIESZCZENIE SANITARNE 3,39	3,390	
		2.8 - POMIESZCZENIE SANITARNE 3	3,000	
		2.19 - POMIESZCZENIE SANITARNE 7,99	7,990	
		2.20 - POMIESZCZENIE SANITARNE 3,27		
		PERSONELU	3,270	
		2.21 - WC PERSONELU 2,98	2,980	
		2.22 - WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5,67	5,670	
		RAZEM:	26,300	m2 26,30

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
45	NNRNKB 202/2808/5 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m <sup>2</sup> , warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2.1 - KLATKA SCHODOWA	16,7	16,700
		minus schody	-4,58*2,74	-12,549
		2.2 - KORYTARZ / POCZEKALNIA	55,53	55,530
		2.3- SERWEROWNIA	5,31	5,310
		2.4- POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	7,65	7,650
		2.5 - GABINET LEKARSKI	14,1	14,100
		2.6 - POMIESZCZENIE SANITARNE	3,44	3,440
		2.7 - KORYTARZ	2,1	2,100
		2.8 - POMIESZCZENIE SANITARNE	2,7	2,700
		2.9 - GABINET LEKARSKI	19,4	19,400
		2.10 - PRACOWNIA	19,7	19,700
		2.11 - PRACOWNIA	11,8	11,800
		2.12 - GABINET LEKARSKI	11,32	11,320
		2.13 - CIEMNIA	3,80	3,800
		2.14 - PRACOWNIA	13,93	13,930
		2.15 - SZATNIA	1,14	1,140
		2.16 - SZATNIA	1,14	1,140
		2.17 -POMIESZCZENIE TECHNICZNE	5,9	5,900
		2.18 - KORYTARZ	4,44	4,440
		2.19 - POMIESZCZENIE SANITARNE	8,15	8,150
		2.20 - POMIESZCZENIE SANITARNE	3,24	
		PERSONELU		3,240
		2.21 - WC PERSONELU	2,7	2,700
		2.22 - WC NIEPELNOSPRAWNYCH	5,67	5,670
		2.23 -GABINET DENTYSTYCZNY	11,74	11,740
		2.24 - GABINET DENTYSTYCZNY	13,59	13,590
		2.25 - GABINET DENTYSTYCZNY	12,2	12,200
		2.26 - GABINET DENTYSTYCZNY	12,44	12,440
		2.27 - POKOJ REHABILITACJI DZIECI	23,74	23,740
		2.28 - REJESTRACJA	12,28	12,280
		2.29 - POMIESZCZENIE	5,05	
		MAGAZYNOWE		5,050
		2.30 - GABINET DENTYSTYCZNY	24,28	24,280
		2.31 - GABINET DENTYSTYCZNY	19,04	19,040
		2.32 -GABINET DENTYSTYCZNY	11,58	11,580
		2.33 - GABINET DENTYSTYCZNY	18,58	18,580
		2.34 - GABINET LEKARSKI	12,48	12,480
		2.35 - KORYTARZ	86,02	86,020
		2.36 - KLATKA SCHODOWA	20,61	20,610
		minus schody	-4,82*2,86	-13,785
		2.37 - POMIESZCZENIE	2,07	
		MAGAZYNOWE		2,070
		RAZEM:	479,226	m2 479,23

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
46	NNRNKB 202/2809/1 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10 m <sup>2</sup> , płytki 15x15, zaprawa		
		Wyliczenie ilości robót:		
	2.1 - KLATKA SCHODOWA	1,55*2+2,74		5,840
	2.2 - KORYTARZ / POCZEKALNIA	1,19+1,44+1,7+1,47+0,44+0,3+0,23+0,78+1,87+0,9+0,47+0,38+0,47+4,16+0,47*2+0,38+0,85+0,25+0,41+0,62+0,67+2+0,67+1,39+0,25+0,2+0,9+0,12+0,26+1,49+0,26+3,15+0,33+0,38+0,33+2,48+0,46*2+0,34+0,17+0,9+0,35+0,5+0,38+1,12+2,79-0,9*11		31,700
	2.3- SERWEROWNIA	3,03*2+1,85*2-0,9		8,860
	2.4- POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	3,03*2+2,52*2-0,9		10,200
	2.5 - GABINET LEKARSKI	4,02*2+4,47*2-0,9*2		15,180
	2.6 - POMIESZCZENIE SANITARNE	1,25*2+2,78*2-0,9*2		6,260
	2.7 - KORYTARZ	1,78*2+1,61*2-0,9*1		5,880
	2.8 - POMIESZCZENIE SANITARNE	2,54*2+1,27*2-0,9*3		4,920
	2.9 - GABINET LEKARSKI	4,46*2+4,5*2-0,9*2		16,120
	2.10 - PRACOWNIA	4,3*2+4,51*2+0,33*2*2-0,9*3		16,240
	2.11 - PRACOWNIA	2,62*2+4,5*2-0,9*2		12,440
	2.12 - GABINET LEKARSKI	2,49*2+4,5*2-0,9*2		12,180
	2.13 - CIEMNIA	2,36*2+1,61*2-0,9		7,040
	2.14 - PRACOWNIA	4,33*2+4,5*2-0,9-0,8*3		14,360
	2.15 - SZATNIA	1,1*2+1,04*2-0,8*2		2,680
	2.16 - SZATNIA	1,1*2+1,04*2-0,8*2		2,680
	2.17 - POMIESZCZENIE TECHNICZNE	2,64*2+2,22*2-0,9*2		7,920
	2.18 - KORYTARZ	2,18*2+2,04*2-0,9*2-0,8*2		5,040
	2.19 - POMIESZCZENIE SANITARNE	4,52*2+1,56*2+1,27*2+0,97*2+1,27*2+1,04*2+0,2*2-0,9*1-0,8*2*2		17,560
	2.20 - POMIESZCZENIE SANITARNE PERSONELU	1,39*2+2,33*2-0,9		6,540
	2.21 - WC PERSONELU	2,2*2+1,23*4-0,9-0,8*2		6,820
	2.22 - WC NIEPELNOSPRAWNYCH	2,75*2+2,18*2-0,9		8,960
	2.23 - GABINET DENTYSTYCZNY	2,65*2+4,53*2-0,9		13,460
	2.24 - GABINET DENTYSTYCZNY	3,16*2+4,53*2-0,9		14,480
	2.25 - GABINET DENTYSTYCZNY	2,79*2+4,53*2-0,9*2		12,840
	2.26 - GABINET DENTYSTYCZNY	2,78*2+4,53*2-0,9*2		12,820
	2.27 - POKOJ REHABILITACJI DZIECI	4,53*2+5,64+2,59*2+0,53+0,9*2-0,9*2		20,410
	2.28 - REJESTRACJA	1,42*2+2,81*2-0,9+1,49*2+3*2-0,9+3*2+1,23*2-0,9*3		21,400
	2.29 - POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	2,99*2+1,7*2-0,9		8,480
	2.30 - GABINET DENTYSTYCZNY	5,52*2+4,47*2+0,87*2-0,9		20,820
	2.31 - GABINET DENTYSTYCZNY	4,51*2+4,47*2-0,9*2		16,160
	2.32 - GABINET DENTYSTYCZNY	2,85*2+4,47*2-0,9*3		11,940
	2.33 - GABINET DENTYSTYCZNY	4,47*2+4,47*2-0,9*2		16,080
	2.34 - GABINET LEKARSKI	2,91*2+4,47*2-0,9		13,860
	2.35 - KORYTARZ	20,76*2+4,51*2+0,25*18+2,81*2+4,05*2-0,9*16		54,360
	2.36 - KLATKA SCHODOWA	2,57*2+2,87-0,9		7,110
	2.37 - POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	1,6*2+1,3*2-0,9		4,900
		RAZEM:	474,540 m	474,54
4.2	Element	Ściany i sufity 2p		
47	KNR 401/329/3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
	2,1 klatka	0,38*0,52*0,85*2		0,336
	2,1	0,14*1,22*0,85*2		0,290
	2,36 klatka	0,14*1,22*1,5		0,256
	na drzwi w ścianie 30 korytarz	0,3*2*(0,15*7+0,28+0,18*2+0,15*2+0,23+0,1+0,15*7)		2,022
	na drzwi w ścianie 45	0,45*2*(0,22*2+0,3+0,24+0,15)		1,017
	na drzwi w ścianie 12	0,12*2*(0,15+0,23+0,15+0,15*2+0,18+0,3+0,3+0,28+0,32+0,15+0,44)		0,672
		RAZEM:	4,593 m3	4,59

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
48	KNR 401/348/6	Rozebranie ścianek, z betonu komórkowego do 15 cm grubości, zaprawa cementowo-wapiennej		
	Wyliczenie ilości robót:			
	2,1	2,94*2,74	8,056	
	2,29	2,94*1,7	4,998	
	korytarz+2,21	2,94*(2,8+1,47+1,23+1,05)	19,257	
	2,16+2,15	2,94*(1,13*2+2,18*2+2,04)	25,460	
		RAZEM:	57,771	m2 57,77
49	KNR 401/304/2 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego		
	Wyliczenie ilości robót:			
	klatka 2,1 - okno	0,38*0,37*0,85*2	0,239	
		RAZEM:	0,239	m3 0,24
50	KNR AT 43/106/2 (1)	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.02)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,94*(1,23+1,26+2,79+1,12)	18,816	
		RAZEM:	18,816	m2 18,82
51	AT 43/119/3 (1)	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili pod montaż drzwi i naświetli		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,000	
		RAZEM:	2,000	szt. 2,00
52	AT 43/102/2 (1)	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji obudowa kanałów wentylacyjnych		
	Wyliczenie ilości robót:			
	kanał wentylacyjny	0,16*3*3,19	1,531	
	pion	2,94*0,15*2	0,882	
		RAZEM:	2,413	m2 2,41
53	KNR 202/121/3	Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,94*(1+2,41+2,2+3,34+2,03+2,16*2+1,1)	48,216	
		-0,9*2*4-0,8*2*4	-13,600	
		RAZEM:	34,616	m2 34,62
54	KNR 202/126/1	Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na okna		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8	8,000	
		RAZEM:	8,000	szt 8,00
55	KNR 202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,2*8	9,600	
		RAZEM:	9,600	m 9,60
56	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		34,62*2	69,240	
	plus na zamurowane okno	0,37*0,85*2	0,629	
	plus na grzejniki klatek			
	2,1	(1,22+0,14*2)*0,85*2	2,550	
	2,36 klatka	(0,14*2+1,22)*1,5	2,250	
		RAZEM:	74,669	m2 74,67
57	KNR 202/829/6	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda zwykła		
	Wyliczenie ilości robót:			
	2.21 - WC PERSONELU	2*(2,2*2+1,23*4)-0,8*2*2-0,9*2*1	13,640	
	2.22 - WC NIEPELNOSPRAWNYCH	2*(2,75*2+2,18*2)-0,9*2-(2-0,74)*1,07*2	15,224	
		RAZEM:	28,864	m2 28,86
58	AT 43/213/1 (1)	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pom. 2,35+2,2+2,10	86,02+55,53+19,7	161,250	
		RAZEM:	161,250	m2 161,25



Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
59	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>		
		Wyliczenie ilości robót:		
		minus fartuchy przy umywalkach w gabinetach	-1,6*(0,6+0,6+0,6+0,6+1+0,6+0,8+0,5+1+0,6+0,6*4+1,4+0,6+1+0,6+1+0,6+0,6)	
		pom(2,4+2,9+2,10+2,14+2,23+2,25+2,26+2,27+2,28+2,30+2,31+2,33+2,34		-24,160
		minus płytki w łazienkach nowych pom. 2,21+2,22	-28,86	-28,860
		sufity	479,23+4,58*2,74+4,82*2,86-0,8*0,8	504,924
		2.1 - KLATKA SCHODOWA	2,94*(1,55*2+2,74)	17,170
		2.2 - KORYTARZ / POCZEKALNIA	2,94*(1,19+1,44+1,7+1,47+0,44+0,3+0,23+0,78+1,87+0,9+0,47+0,38+0,47+4,16+0,47*2+0,38+0,85+0,25+0,41+0,62+0,67+2+0,67+1,39+0,25+0,2+0,9+0,12+0,26+1,49+0,26+3,15+0,33+0,38+0,33+2,48+0,46*2+0,34+0,17+0,9+0,35+0,5+0,38+1,12+2,79)	122,304
		2.3- SERWEROWNIA	2,94*(3,03*2+1,85*2)	28,694
		2.4- POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	2,94*(3,03*2+2,52*2)	32,634
		2.5 - GABINET LEKARSKI	2,94*(4,02*2+4,47*2)	49,921
		2.6 - POMIESZCZENIE SANITARNE	(2,94-2)*(1,25*2+2,78*2)	
		minus płytki		7,576
		2.7 - KORYTARZ	2,94*(1,78*2+1,61*2)	19,933
		2.8 - POMIESZCZENIE SANITARNE	(2,94-2)*(2,54*2+1,27*2)	
		minus płytki		7,163
		2.9 - GABINET LEKARSKI	2,94*(4,46*2+4,5*2)	52,685
		2.10 - PRACOWNIA	2,94*(4,3*2+4,51*2+0,33*2*2)	55,684
		2.11 - PRACOWNIA	2,94*(2,62*2+4,5*2)	41,866
		2.12 - GABINET LEKARSKI	2,94*(2,49*2+4,5*2)	41,101
		2.13 - CIEMNIA	2,94*(2,36*2+1,61*2)	23,344
		2.14 - PRACOWNIA	2,94*(4,33*2+4,5*2)	51,920
		2.15 - SZATNIA	2,94*(1,1*2+1,04*2)	12,583
		2.16 - SZATNIA	2,94*(1,1*2+1,04*2)	12,583
		2.17 - POMIESZCZENIE TECHNICZNE	2,94*(2,64*2+2,22*2)	28,577
		2.18 - KORYTARZ	2,94*(2,18*2+2,04*2)	24,814
		2.19 - POMIESZCZENIE SANITARNE	(2,94-2)*(4,52*2+1,56*2+1,27*2+0,97*2+1,27*2+1,04*2+0,2*2)	20,360
		minus płytki		
		2.20 - POMIESZCZENIE SANITARNE	(2,94-2)*(1,39*2+2,33*2)	
		PERSONELU minus płytki		6,994
		2.21 - WC PERSONELU	2,94*(2,2*2+1,23*4)	27,401
		2.22 - WC NIEPELNOSPRAWNYCH	2,94*(2,75*2+2,18*2)	28,988
		2.23 - GABINET DENTYSTYCZNY	2,94*(2,65*2+4,53*2)	42,218
		2.24 - GABINET DENTYSTYCZNY	2,94*(3,16*2+4,53*2)	45,217
		2.25 - GABINET DENTYSTYCZNY	2,94*(2,79*2+4,53*2)	43,042
		2.26 - GABINET DENTYSTYCZNY	2,94*(2,78*2+4,53*2)	42,983
		2.27 - POKOJ REHABILITACJI DZIECI	2,94*(4,53*2+5,64+2,59*2+0,53+0,9*2)	65,297
		2.28 - REJESTRACJA	2,94*(1,42*2+2,81*2-0,9+1,49*2+3*2-0,9+3*2+1,23*2)	70,854
		2.29 - POMIESZCZENIE	2,94*(2,99*2+1,7*2)	
		MAGAZYNOWE		27,577
		2.30 - GABINET DENTYSTYCZNY	2,94*(5,52*2+4,47*2+0,87*2)	63,857
		2.31 - GABINET DENTYSTYCZNY	2,94*(4,51*2+4,47*2)	52,802
		2.32 - GABINET DENTYSTYCZNY	2,94*(2,85*2+4,47*2)	43,042
		2.33 - GABINET DENTYSTYCZNY	2,94*(4,47*2+4,47*2)	52,567
		2.34 - GABINET LEKARSKI	2,94*(2,91*2+4,47*2)	43,394
		2.35 - KORYTARZ	2,94*(20,76*2+4,51*2+0,25*18+2,81*2+4,05*2)	202,154
		2.36 - KLATKA SCHODOWA	2,94*(2,57*2+2,87)	23,549
		2.37 - POMIESZCZENIE	2,94*(1,6*2+1,3*2)	
		MAGAZYNOWE		17,052
		RAZEM:	2 001,804	m2
60	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
			2001,80	2 001,800
		RAZEM:	2 001,800	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
61	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2001.80	2 001,800	
		RAZEM:	2 001,800	m2
62	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000	
		RAZEM:	1,000	szt
5	Grupa	<b>Stolarka i ślusarka</b>		
5.1	Element	<b>Drzwi i witryny</b>		
63	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2'm2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		piwnica	3	3,000
		parter	23	23,000
		1p	14	14,000
		2p	40	40,000
		RAZEM:	80,000	szt
64	KNR 202/1016/2 (1)	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnętrzne lokalowych, grunt fталowy + farba fталowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12+7+6+36+7+2+13+3+3+3+1+1+1	98,000	
		RAZEM:	98,000	szt
65	KNR 202/1019/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, ZWYKLE, PEŁNE D1+D5		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wg zestawienia		
		D1+D5	0.9*2*12+0.8*2*14	44,000
		RAZEM:	44,000	m2
66	KNR 202/1019/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, D2+D2A do łazienek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wg zestawienia		
		D2+D2A	0.9*2*(7+6)	23,400
		RAZEM:	23,400	m2
67	KNR 202/1019/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, D3 - dźwiękoszczelne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wg zestawienia		
		D3	0.9*2.05*36	66,420
		RAZEM:	66,420	m2
68	KNR 202/1019/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, D4+D4A		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wg zestawienia		
		D4+D4A	0.8*2.05*(7+2)	14,760
		D9 Drzwi przesuwne	0.9*2.05*1	1,845
		D11+D12 z nadstawka	0.9*2.6*1+0.8*2.6*1	4,420
		RAZEM:	21,025	m2
69	KNR 202/1019/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, D7 +D8 EI 30		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wg zestawienia		
		D7+D8	0.9*2.05*(3+3+1)	12,915
		RAZEM:	12,915	m2
71		Drzwi do ścianek szklanych witryn D6		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.9*2.05*2	3,690	
		RAZEM:	3,690	m2
70		Drzwi do ścianek szklanych witryn D6A - EI 30		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.9*2.05*2	3,690	
		RAZEM:	3,690	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
72		Witryny szklane EI 15		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Drzwi D10 1,33*2,05 2,727		
		W1 3,01*3,67-0,9*2,05 9,202		
		W3 1,23*1,59*2 3,911		
		W4 0,98*1,18*2 2,313		
		W7 2,87*2,95 8,467		
		W8 4,12*2,95 12,154		
		W10 1*0,7 0,700		
		W11 1,05*0,65 0,683		
		W12 0,6*0,55 0,330		
		W13 1,8*0,55 0,990		
		W14 1,2*2,6 3,120		
		W16 0,85*1,68 1,428		
		W18 0,76*0,5 0,380		
		W19 1*0,5 0,500		
		minus drzwi -0,9*2*2 -3,600		
		RAZEM: 43,305	m2	43,31
73		Witryny szklane EI 60		
		Wyliczenie ilości robót:		
		W2 3,53*2,96 10,449		
		W6 3,99*2,95 11,771		
		W9 4,06*2,95 11,977		
		minus drzwi -0,9*2,05*2 -3,690		
		RAZEM: 30,507	m2	30,51
74		Ścianki systemowe toalet	m2	
75	NNRNKB 202/1027/1	Okna dachowe -demontaż wylazu	kpl	1,00
76	NNRNKB 202/1027/1	Okna dachowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1 1,000		
		RAZEM: 1,000	kpl	1,00
77		Parapety wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		na klatkce gł parter +2p 1,25+0,85*2 2,950		
		RAZEM: 2,950	m	2,95
5.2	Element	Balustrady i inne		
78		Schodolaz demontaz i ponowny montaz		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1 1,000		
		RAZEM: 1,000	kpl	1,00
79	KNR 202/1219/4	Klamry włazowe typowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		9 9,000		
		RAZEM: 9,000	szt	9,00
80		Balustrady schodowe - przy schodolazie demontaz i ponowny montaz		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,41*2+0,81+1,56 9,190		
		RAZEM: 9,190	m	9,19
81		Porecze schodowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		parter kl. główna 3,21*2+2,97*2+0,27*2 12,900		
		1p kl. boczna 3,21*2+3,05*2+0,27*2 13,060		
		kl. główna 3,21*2+2,97*2+0,27*2 12,900		
		2p kl. boczna 3,21*2+3,05*2+0,27*2+1,6 14,660		
		kl. główna 3,21*2+2,97*2+0,27*2+1,44 14,340		
		RAZEM: 67,860	m	67,86
6	Grupa	Wyposażenie WC dla NN		
6.1	Element	Wyposażenie WC dla NN		
82	KNR 215/221/1	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem uruchamianym kolanem - umywalka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2p 1 1,000		
		RAZEM: 1,000	szt	1

„PRZEBUDOWA PRZYCHODNI W  
ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DLA OSOB  
NIEPEL NOSPRAWNYCH PRZEBUDOWY  
POMIESZCZEN  
HIGIENICZNO-SANITARNYCH, DOST...

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
83	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany, kompakt - miska ustępowa dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000	
		RAZEM:	1,000	kpl 1
84	KNR 215/225/1	Pisuary pojedyncze, z płuczką		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000	
		RAZEM:	1,000	kpl 1
85	KNR 215/115/3	Analogia. Bateria umywalkowa lekarska, Dn*15*mm - bateria umywalkowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000	
		RAZEM:	1,000	szt 1
86	KNR 202/1208/3	Poręcz umywalkowa stała prosta dł 60 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2p	2,000	
		RAZEM:	2,000	szt 2,000
87	KNR 202/1208/3	Uchwyt toaletowy stały ścienny dł. 80 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000	
		RAZEM:	1,000	szt 1,000
88	KNR 202/1208/3	Uchwyt toaletowy podnoszony długości 80 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000	
		RAZEM:	1,000	szt 1,000
89	Kalkulacja indywidualna	Dodatkowy osprzęt sanitarny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		dla 2p	1,000	
		RAZEM:	1,000	kpl 1,000
7	Grupa	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek		
7.1	Element	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek		
90	KNR 404/1105/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1'km-i utylizacja materiałów z rozbiórek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		posadzki z płytek	0,05*(511.61+510.71+550.41)	78,637
		stare tynki	0,01*(1570.39+2075.54+1819.27+2001.80)	74,670
		wykucia	2.09+1.55+4.59	8,230
		ścianki przyjeta gr-srednia	0,15*(17.97+57.77)	11,361
		stare drzwi	0,15*0,8*2*78	18,720
		RAZEM:	191,618	m3 191,62
91	KNR 404/1105/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1'km ponad 1'km przyjęto 5 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		191.62	191,620	
		RAZEM:	191,620	m3 191,62