

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **PRZEBUDOWA MAJĄCA NA CELU DOSTOSOWANIE BUDYNKU STAROSTWA
POWIATOWEGO W MIELCU DO AKTUALNYCH WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA
POŻAROWEGO - roboty budowlane aktualizacja**

Nazwy i kody CPV: **45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**

Adres obiektu budowlanego: **dz. nr ewid. 1685/1, obręb ewidencyjny 1-Stare Miasto, ul. Sękowskiego 2B, 39 - 300 Mielec**

Nazwa i adres zamawiającego: **Powiat Mielecki, Ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec**

Data opracowania przedmiaru robót: **2020-06-03**

Nazwa jednostki opracowującej: **Biuro Kosztorysowe mgr inż. Stanisław Wójcik**

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot.
	Kosztyorys	PRZEBUDOWA MAJĄCA NA CELU DOSTOSOWANIE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MIELCU DO AKTUALNYCH WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO - roboty budowlane aktualizacja			
1	Element	Roboty budowlane			
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż po robotach malarskich elementów instalacji wentylacji i innych instalacji w sąsiedztwie robót	kpL	1,00	
2	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie folią podłóg i urządzeń oraz instalacji w piwnicy	kpl	1,00	
3	KNR 401/701/5	Odbicie tynków z farbą z belek stalowych	m2	113,65	
4	KNR 712/103/3	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcja belek stalowych			
		Wyliczenie ilości robót:			
	IN 200	$(0,20*2+0,10*3)*(4,25*9+1,85*10+4,07*4+2,40)$	52,801		
	IN 300	$(0,30*2+0,15*3)*(5,45*9+4,45*2)$	60,848		
		RAZEM:	113,649	m2	113,65
5	KNR 712/110/3	Czyszczenie strumieniowo-ściernie do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B	m2	113,65	
6	KNR 712/105/3	Odtłuszczenie, konstrukcja belek stalowych	m2	113,65	
7	KNR 712/225/2 (1)	Malowanie natryskowe belek stalowych IN 200 z 3 stron farbą ogniochronną, 1-składnikową pęczniącą do R60			
		Wyliczenie ilości robót:			
	IN 200	$(0,20*2+0,10*3)*(4,25*9+1,85*10+4,07*4+2,40)$	52,801		
		RAZEM:	52,801	m2	52,80
8	KNR 712/225/2 (1)	Malowanie natryskowe belek stalowych IN 300 z 3 stron farbą ogniochronną, 1-składnikową pęczniącą do R60			
		Wyliczenie ilości robót:			
	IN 300	$(0,30*2+0,15*3)*(5,45*9+4,45*2)$	60,848		
		RAZEM:	60,848	m2	60,85
9	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne, po robotach elektrycznych i zab.p.poż	m2	100,00	
10	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne, po robotach elektrycznych i zab.p.poż	m2	50,00	