
PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MIELCU POPRZEZ DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB Z NIESPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
ADRES INWESTYCJI : 39-300 Mielec, ul. Sękowskiego 2B
INWESTOR : Powiat Mielecki
ADRES INWESTORA : ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
BRANŻA : budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Andrzej Chmara
DATA OPRACOWANIA : 29.08.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.08.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2B					
1 NAWIERZCHNIE FON					
1	KNR-W d.1 2-02 1123-03	Posadzki fakturowe FON - płytki ostrzegawcze 40x40cm	szt		
		76.0	szt	76.000	
				RAZEM	76.000
2	KNR-W d.1 2-02 1123-03	Posadzki fakturowe FON - płytki uwagi 40x40cm	m ²		
		31	m ²	31.000	
				RAZEM	31.000
3	KNR-W d.1 2-02 1123-03	Posadzki fakturowe FON - płytki kierunkowe 30x30cm	m ²		
		192	m ²	192.000	
				RAZEM	192.000
4	KNR-W d.1 2-02 1125-04	Faktura krawędziowa stopni 55x55x4 - nakładka tworzywowa	m		
		22.5	m	22.500	
				RAZEM	22.500
5	KNR-W d.1 2-02 1125-04	Faktura krawędziowa nakładka kątowna alum. 70x30x1200mm	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
2 OZNAKOWANIE					
6	kalk. d.2 własna	Tabliczki informacyjne dotykowe z montażem	szt		
		23	szt	23.000	
				RAZEM	23.000
7	kalk. d.2 własna	Piktogramy wielkogabarytowe ewakuacji z montażem	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
8	kalk. d.2 własna	Tablice tyflograficzne z montażem	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
3 POLA INDUKCYJNE					
9	kalk. d.3 własna	Pętla indukcyjna stała z montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	kalk. d.3 własna	Pętla indukcyjna przenośna z dostawą	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000