

## PRZEDMIAR ROBÓT

**Zagospodarowanie poscaleniowe w zakresie budowy lub przebudowy dróg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do działek, renowacji rowów melioracyjnych, rekultywacji gruntów dla operacji pn. „Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa”**  
**ETAP I - Zarównie**

### ROBOTY REKULTYWACYJNE

L.p.	Numer STWiORB KOD CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych.	Jednostka		
			Nazwa	Ilość jednostek	Ilość
1	2	3	4	5	6
	<b>01.00.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
CPV	<b>45100000-8</b>	<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>			
	<b>01.02.01.00</b>	<b>Usunięcie drzew lub krzaków</b>			
1	<b>01.02.01.11</b>	<b>Karczowanie drzew o średnicy 10+35cm</b>	szt.		519
1.1		Karczowanie drzew obejmujące: - ścięcie piłą mechaniczną drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy 10+35cm oraz ułożenie dłużyc pochodzących z wycinki bezpośrednio na działkach sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym i/lub wraz z załadunkiem, transportem i ułożeniem dłużyc w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w obszarze scalenia miejscowości, - usunięcie karpiny koparką w gruntach kat. I+VI, - załadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja pozostałych materiałów pochodzących z karczowania, względnie spalenie na miejscu drobnej pozostałości po wykarczowaniu, - zasypanie dołów po karczowaniu i uprzątnięcie terenu.	szt.	519	
2	<b>01.02.01.12</b>	<b>Karczowanie drzew o średnicy 36+55cm</b>	szt.		30
2.1		Karczowanie drzew obejmujące: - ścięcie piłą mechaniczną drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy 36+55cm oraz ułożenie dłużyc pochodzących z wycinki bezpośrednio na działkach sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym i/lub wraz z załadunkiem, transportem i ułożeniem dłużyc w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, - usunięcie karpiny koparką w gruntach kat. I+VI, - załadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja pozostałych materiałów pochodzących z karczowania, względnie spalenie na miejscu drobnej pozostałości po wykarczowaniu, - zasypanie dołów po karczowaniu i uprzątnięcie terenu.	szt.	30	
3	<b>01.02.01.13</b>	<b>Karczowanie drzew o średnicy ponad 55cm</b>	szt.		4
3.1		Karczowanie drzew obejmujące: - ścięcie piłą mechaniczną drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy ponad 55cm wraz z załadunkiem, transportem i ułożeniem dłużyc w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, - usunięcie karpiny koparką w gruntach kat. I+VI, - załadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja pozostałych materiałów pochodzących z karczowania, względnie spalenie na miejscu drobnej pozostałości po wykarczowaniu, - zasypanie dołów po karczowaniu i uprzątnięcie terenu.	szt.	4	
4	<b>01.02.01.22</b>	<b>Karczowanie krzaków i poszycia</b>	ha		1,793
4.1		Mechaniczne karczowanie krzaków i poszycia wraz z: - załadunkiem, transportem oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacją materiałów pochodzących z karczowania, względnie spalaniem na miejscu drobnej pozostałości po karczowaniu, - zasypaniem dołów po karczowaniu i uprzątnięciem terenu.	ha	1,793	
5	<b>01.02.01.23</b>	<b>Karczowanie pni drzew o średnicy 10+35cm</b>	szt.		60
5.1		Karczowanie drzew obejmujące: - karczowanie pni o średnicy 10+35cm , - usunięcie karpiny koparką w gruntach kat. I+VI, - załadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja pozostałych materiałów pochodzących z karczowania, względnie spalenie na miejscu drobnej pozostałości po wykarczowaniu, - zasypanie dołów po karczowaniu i uprzątnięcie terenu.	szt.	60	
6	<b>01.02.01.24</b>	<b>Karczowanie pni drzew o średnicy 36+55cm</b>	szt.		2
6.1		Karczowanie drzew obejmujące: - karczowanie pni o średnicy 36+55cm, - usunięcie karpiny koparką w gruntach kat. I+VI, - załadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja pozostałych materiałów pochodzących z karczowania, względnie spalenie na miejscu drobnej pozostałości po wykarczowaniu, - zasypanie dołów po karczowaniu i uprzątnięcie terenu.	szt.	2	
	<b>02.00.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
CPV	<b>45111200-0</b>	<b>Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b>			
	<b>02.01.01.00</b>	<b>Wykonanie wykopów w gruntach I-VI kat.</b>			
7	<b>02.01.01.11</b>	<b>Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I+VI - orka na rekultywowanych gruntach</b>	m2		152859
7.1		Wykoszenie roślinności wraz z uprzątnięciem i utylizacją, wykonanie orki głębokiej pługami lemieszowymi oraz spulchnienia i rozdrobnienia roli broną talerzową na rekultywowanych gruntach,	m2	152859	