
PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie ogrodzenia huśtawki dla osób niepełnosprawnych w parku sensorycznym przy ul. Sękowskiego i Lelewela w Mielcu

ADRES INWESTYCJI : Park Sensoryczny przy ul. Sękowskiego

INWESTOR : Powiat Mielecki

ADRES INWESTORA : ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Andrzej Chmara

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Karol Lasota

DATA OPRACOWANIA : 11.03.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.03.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		OGRODZENIE HUŠTAWKI			
1	KNR-W d.1 2-01 0308-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.		
		10	dół.	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNNR 2 d.1 0106-02	Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
		0.30*0.30*1.00*10	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
3	KNR-W d.1 2-02 1802-02	Ogrodzenie panelowe z siatki zgrzewanej ocynkowana i malowana proszkowo wysokości 1.23 m w z rur o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gniazdach cokołów, słupki 60x40x2mm	m		
		19.00	m	19.000	
				RAZEM	19.000
4	KNR-W d.1 2-02 1808-02	Furtka panelowa z siatki zgrzewnej wysokości 1.5 m szerokość 1,2 m z stalowych na gotowych słupkach	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2- d.1 31 0702- 02	Słupki bramowe z rur stalowych o 60x60x2 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR-W d.1 2-02 1801-02	Cokoły prefabrykowane wysokości 30cm długości 2,5 z łącznikami betonowymi	m		
		19.0	m	19.000	
				RAZEM	19.000