

PRZEDMIAR ROBÓT

Zagospodarowanie poscaleniowe w zakresie budowy lub przebudowy dróg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do działek, renowacji rowów melioracyjnych, rekultywacji gruntów dla operacji pn. „Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa”
ETAP I - Zachwiejów

ROBOTY REKULTYWACYJNE

L.p.	Numer STWiORB KOD CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych.	Jednostka		
			Nazwa	Ilość jednostek	Ilość
1	2	3	4	5	6
	01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
CPV	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
	01.02.01.00	<u>Usunięcie drzew lub krzaków</u>			
1	01.02.01.11	Karczowanie drzew o średnicy 10÷35cm	szt.		1977
1.1		Karczowanie drzew obejmujące: - ścięcie piłą mechaniczną drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy 10÷35cm oraz ułożenie dłużyc pochodzących z wycinki bezpośrednio na działkach sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym i/lub wraz z załadunkiem, transportem i ułożeniem dłużyc w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w obszarze scalenia miejscowości, - usunięcie karpiny koparką w gruntach kat. I÷VI, - załadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja pozostałych materiałów pochodzących z karczowania, względnie spalenie na miejscu drobnej pozostałości po wykarczowaniu, - zasypanie dołów po karczowaniu i uprzątnięcie terenu.	szt.	1977	
2	01.02.01.12	Karczowanie drzew o średnicy 36÷55cm	szt.		5
2.1		Karczowanie drzew obejmujące: - ścięcie piłą mechaniczną drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy 36÷55cm oraz ułożenie dłużyc pochodzących z wycinki bezpośrednio na działkach sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym i/lub wraz z załadunkiem, transportem i ułożeniem dłużyc w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, - usunięcie karpiny koparką w gruntach kat. I÷VI, - załadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja pozostałych materiałów pochodzących z karczowania, względnie spalenie na miejscu drobnej pozostałości po wykarczowaniu, - zasypanie dołów po karczowaniu i uprzątnięcie terenu.	szt.	5	
3	01.02.01.22	Karczowanie krzaków i poszycia	ha		0,369
3.1		Mechaniczne karczowanie krzaków i poszycia wraz z: - załadunkiem, transportem oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacją materiałów pochodzących z karczowania, względnie spaleniem na miejscu drobnej pozostałości po karczowaniu, - zasypaniem dołów po karczowaniu i uprzątnięciem terenu.	ha	0,369	
4	01.02.01.23	Karczowanie pni drzew o średnicy 10÷35cm	szt.		16
4.1		Karczowanie drzew obejmujące: - karczowanie pni o średnicy 10÷35cm , - usunięcie karpiny koparką w gruntach kat. I÷VI, - załadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja pozostałych materiałów pochodzących z karczowania, względnie spalenie na miejscu drobnej pozostałości po wykarczowaniu, - zasypanie dołów po karczowaniu i uprzątnięcie terenu.	szt.	16	
	02.00.00.00	ROBOTY ZIEMNE			
CPV	45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
	02.01.01.00	<u>Wykonanie wykopów w gruntach I-VI kat.</u>			
5	02.01.01.11	Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I÷VI - orka na rekultywowanych gruntach	m2		31752
5.1		Wykoszenie roślinności wraz z uprzątnięciem i utylizacją, wykonanie orki głębokiej pługami lemieszowymi oraz spulchnienia i rozdrobnienia roli broną talerzową na rekultywowanych gruntach,	m2	31752	