

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys					
1		Rozdział			
1.1		Demontaże			
1.1.1		Łazienka nr 1			
1.1.1	KNKRB 3 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły konstrukcja na zaprawie wap. i cementowo - wapien. 6.19	m ³ m ³	6.190	
				RAZEM	6.19
1.1.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły - poszerzenie otworów pod nowe drzwi wejściowe 0.192	m ³ m ³	0.192	
				RAZEM	0.192
1.1.1	DC 20 0121- 1.3 01	Skucie płytek ceramicznych z warstwa zaprawy ze ścian 85.6	m ² m ²	85.600	
				RAZEM	85.6
1.1.1	DC 20 0121- 1.4 02	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi 21	m ² m ²	21.000	
				RAZEM	21
1.1.1	KNR 19-01 1.5 1019-02	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,0-1,5 m2 14.68	m ² m ²	14.680	
				RAZEM	14.68
1.1.1	KNR 4-04 1.6 1101-02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym 10	m ³ m ³	10.000	
				RAZEM	10
1.1.1	KNR 4-04 1.7 1101-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym Krotność = 10 10	m ³ m ³	10.000	
				RAZEM	10
1.1.1	KNR 4-02 1.8 0234-03	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, wpust żeliwny łazienkowy, Fi 100 mm 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2
1.1.1	KNR 4-02 1.9 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, wpust żeliwny podłogowy, Fi 50 mm 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2
1.1.1	KNR 4-02 1.10 0235-06	Demontaż umywalki 6	kpl kpl	6.000	
				RAZEM	6
1.1.1	KNR 4-02 1.11 0235-04	Demontaż zmywaka 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1
1.1.1	KNR 4-02 1.12 0235-08	Demontaż ustępu 2	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2
1.1.1	KNR 4-02 1.13 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi 100 mm 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2
1.1.1	KNR 4-02 1.14 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi 50 mm 9	szt szt	9.000	
				RAZEM	9
1.1.1	KNR 4-02 1.15 0132-01	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej 7	szt szt	7.000	
				RAZEM	7
1.1.1	KNR 4-02 1.16 0132-03	P.A. Demontaż baterii, natryskowej 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1
1.1.1	KNR 4-02 1.17 0131-0101	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi 15-20 mm 3	szt szt	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3
1.1. 1.18	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna do 2.5 m2 3	kpl kpl	3.000	
				RAZEM	3
1.1. 1.19	KNR 4-02 0506-01	P.A. Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych demontaż przewodów instalacji c.o. 10	m m	10.000	
				RAZEM	10
1.1. 1.20	KNR 4-02 0114-02	P.A. Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego 45	m m	45.000	
				RAZEM	45
1.1. 1.21	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi 50-100 mm 6	m m	6.000	
				RAZEM	6
1.1. 2		Łazienka nr 3			
1.1. 2.1	KNKRB 3 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły konstrukcja na zaprawie wap. i cementowo - wapien. 6.19	m ³ m ³	6.190	
				RAZEM	6.19
1.1. 2.2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły - poszerzenie otworów pod nowe drzwi wejściowe 0.192	m ³ m ³	0.192	
				RAZEM	0.192
1.1. 2.3	DC 20 0121- 01	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian 85.6	m ² m ²	85.600	
				RAZEM	85.6
1.1. 2.4	DC 20 0121- 02	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi 21	m ² m ²	21.000	
				RAZEM	21
1.1. 2.5	KNR 19-01 1019-02	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,0-1,5 m2 14.68	m ² m ²	14.680	
				RAZEM	14.68
1.1. 2.6	KNR 4-04 1101-02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym 10	m ³ m ³	10.000	
				RAZEM	10
1.1. 2.7	KNR 4-04 1101-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym Krotność = 10 10	m ³ m ³	10.000	
				RAZEM	10
1.1. 2.8	KNR 4-02 0234-03	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, wpust żeliwny łazienkowy, Fi 100 mm 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2
1.1. 2.9	KNR 4-02 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, wpust żeliwny podłogowy, Fi 50 mm 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2
1.1. 2.10	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 6	kpl kpl	6.000	
				RAZEM	6
1.1. 2.11	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1
1.1. 2.12	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu 2	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2
1.1. 2.13	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi 100 mm 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.1. 2.14	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi 50 mm	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9
1.1. 2.15	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7
1.1. 2.16	KNR 4-02 0132-03	P.A. Demontaż baterii, natryskowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1
1.1. 2.17	KNR 4-02 0131-0101	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi 15-20 mm	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3
1.1. 2.18	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna do 2.5 m2	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3
1.1. 2.19	KNR 4-02 0506-01	P.A. Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych demontaż przewodów instalacji c.o.	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10
1.1. 2.20	KNR 4-02 0114-02	P.A. Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16
1.1. 2.21	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi 50-100 mm	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3
1.1. 3		Łazienka nr 2			
1.1. 3.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły - poszerzenie otworów pod nowe drzwi wejściowe	m ³		
		0.192	m ³	0.192	
				RAZEM	0.192
1.1. 3.2	DC 20 0121- 3.2 01	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian	m ²		
		21.4	m ²	21.400	
				RAZEM	21.4
1.1. 3.3	DC 20 0121- 3.3 02	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi	m ²		
		6.45	m ²	6.450	
				RAZEM	6.45
1.1. 3.4	KNR 19-01 1019-02	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,0-1,5 m2	m ²		
		0.8	m ²	0.800	
				RAZEM	0.8
1.1. 3.5	KNR 4-04 1101-02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym	m ³		
		1.6	m ³	1.600	
				RAZEM	1.6
1.1. 3.6	KNR 4-04 1101-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym Krotność = 10	m ³		
		1.6	m ³	1.600	
				RAZEM	1.6
1.1. 3.7	KNR 4-02 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, wpust żeliwny podłogowy, Fi 50 mm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1
1.1. 3.8	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1
1.1. 3.9	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1
1.1. 3.10	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1
1.1. 3.11	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi 100 mm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1
1.1. 3.12	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi 50 mm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2
1.1. 3.13		demontaż poręczy dla niepełnosprawnych	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6
1.1. 3.14	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2
1.1. 3.15	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii, wannowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1
1.1. 3.16	KNNR 8 0122-02	P.A. Demontaż podgrzewacza przepływowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1
1.1. 3.17	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna do 2.5 m2	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1
1.1. 3.18	KNR 4-02 0506-01	P.A. Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych demontaż przewodów instalacji c.o.	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3
1.2		Prace remontowo - budowlane			
1.2.		Łazienka nr 1			
1					
1.2. 1.1	KNR 2-04 0101-0102	ściany i posadzki, ściany proste i posadzki o grubości muru do 1/2 cegły	m ³		
		1.85	m ³	1.850	
				RAZEM	1.85
1.2. 1.2	KNKRB 3 0302-0102	Uzupełnienie ścian i zamurowanie otworów w ścianach z cegły konstrukcja na zaprawie wap. i cementowo - wapien.	m ³		
		0.504	m ³	0.504	
				RAZEM	0.504
1.2. 1.3	KNR 2-02 9925-02	(WaCeTOB 3/94) Posadzki z płytek terakotowych szklawionych układanych na zaprawie,	m ²		
		21	m ²	21.000	
				RAZEM	21
1.2. 1.4	KNR 2-02 9923-02	(WaCeTOB 3/94) Licowanie ścian płytkami układanymi na zaprawie,	m ²		
		74.48	m ²	74.480	
				RAZEM	74.48
1.2. 1.5	KNR-W 2-02 1508-0301	Malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową (syntetyczną), tynki wewnętrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie	m ²		
		57.15	m ²	57.150	
				RAZEM	57.15
1.2. 1.6	KNR 2-02 2004-01	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 1-warstwowa - obudowa pionów kanalizacyjnych	m ²		
		3.3	m ²	3.300	
				RAZEM	3.3
1.2. 1.7	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - drzwi do WC, szerokość w świetle 90cm-2 szt	m ²		
		2*0.9*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
1.2. 1.8	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - drzwi do łazienki i pom. gosp. szerokość w świetle 100cm - 1 szt	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2
1.2. 1.9	KNR-W 2-02 1039-02	P.A. Okna PCV, do 2,0 m2 - 2 szt o wymiarach 1,2x1,2m	m ²		
		1.2*1.2*2	m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
1.2.		Łazienka nr 3			
2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.2. 2.1	KNR 2-04 0101-0102	Ściany i posadzki, ściany proste i posadzki o grubości muru do 1/2 cegły	m ³		
		1.85	m ³	1.850	
				RAZEM	1.85
1.2. 2.2	KNKRB 3 0302-0102	Uzupełnienie ścian i zamurowanie otworów w ścianach z cegły konstrukcja na zaprawie wap. i cementowo - wapien.	m ³		
		0.504	m ³	0.504	
				RAZEM	0.504
1.2. 2.3	KNR 2-02 9925-02	(WaCeTOB 3/94) Posadzki z płytek terakotowych szklwionych układanych na zaprawie,	m ²		
		21	m ²	21.000	
				RAZEM	21
1.2. 2.4	KNR 2-02 9923-02	(WaCeTOB 3/94) Licowanie ścian płytkami układanymi na zaprawie,	m ²		
		74.48	m ²	74.480	
				RAZEM	74.48
1.2. 2.5	KNR-W 2-02 1508-0301	Malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową (syntetyczną), tynki wewnętrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie	m ²		
		57.15	m ²	57.150	
				RAZEM	57.15
1.2. 2.6	KNR 2-02 2004-01	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 1-warstwowa - obudowa pionów kanalizacyjnych	m ²		
		1.7	m ²	1.700	
				RAZEM	1.7
1.2. 2.7	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - drzwi do WC, szerokość w świetle 90cm - 2 szt	m ²		
		2*0.9*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
1.2. 2.8	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - drzwi do łazienki i pom. gosp. szerokość w świetle 100cm - 1 szt	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2
1.2. 2.9	KNR-W 2-02 1039-02	P.A. Okna PCV, do 2,0 m2 - 2 szt o wymiarach 1,2x1,2m	m ²		
		1.2*1.2*2	m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
1.2. 3		Łazienka nr 2			
1.2. 3.1	KNKRB 3 0302-0102	Uzupełnienie ścian i zamurowanie otworów w ścianach z cegły konstrukcja na zaprawie wap. i cementowo - wapien.	m ³		
		0.34	m ³	0.340	
				RAZEM	0.34
1.2. 3.2	KNR 2-02 9925-02	(WaCeTOB 3/94) Posadzki z płytek terakotowych szklwionych układanych na zaprawie,	m ²		
		6.45	m ²	6.450	
				RAZEM	6.45
1.2. 3.3	KNR 2-02 9923-02	(WaCeTOB 3/94) Licowanie ścian płytkami układanymi na zaprawie,	m ²		
		21.4	m ²	21.400	
				RAZEM	21.4
1.2. 3.4	KNR-W 2-02 1508-0301	Malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową (syntetyczną), tynki wewnętrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie	m ²		
		38.55	m ²	38.550	
				RAZEM	38.55
1.2. 3.5	KNR 2-02 2004-01	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 1-warstwowa - obudowa stelaża pod wc	m ²		
		1.52	m ²	1.520	
				RAZEM	1.52
1.2. 3.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - drzwi do łazienki i pom. gosp. szerokość w świetle 100cm - 1 szt	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2
1.3		Urządzenia: przybory z armaturą oraz poręcze			
1.3. 1		Łazienka nr 1			
1.3. 1.1	KNR-W 2-15 0233-03	Ustęp z płuczką, typu "kompakt" dla osób niepełnosprawnych z deską sedesową antybakteryjną dla niepełnosprawnych	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2
1.3. 1.2	KNR-W 2-15 0230-0201	Umywalka pojedyncza porcelanowa dla niepełnosprawnych 55x55 z zestawem odpływowym	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2
1.3. 1.3	KNR-W 2-15 0137-09	Bateria natryskowa z natryskiem przesuwym, Dn 15 mm - bateria natryskowa podtynkowa ze słuchawką i deszczownicą	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2
1.3. 1.4	KNR-W 2-15 0137-04	Bateria lekarska, Dn 15 mm - bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa medyczna, chrom 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2
1.3. 1.5		Montaż lustra uchylnego 60x40cm 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2
1.3. 1.6		Poręcz ścienna łukowa uchylna 60 cm, nierdzewna 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2
1.3. 1.7		Poręcz kątowa 30x60 cm, nierdzewna 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2
1.3. 1.8		Poręcz prosta 60cm, nierdzewna 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3
1.3. 1.9		Poręcz prysznicowa 60x120cm, nierdzewna 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3
1.3. 1.10		Poręcz ścienna łukowa stała 60cm, nierdzewna 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3
1.3. 1.11		Siedzisko prysznicowe uchylne 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3
1.3. 1.12		Uchwyt papieru toaletowego, stal nierdzewna 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2
1.3. 1.13		Uchwyt na szczotkę ze szczotką, stal nierdzewna 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2
1.3. 1.14		Dozownik mydła w płynie 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2
1.3. 1.15		Wieszak zasłony prysznicowej, nierdzewny 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3
1.3. 2		Łazienka nr 3			
1.3. 2.1	KNR-W 2-15 0233-03	Ustęp z płuczką, typu "kompakt" dla osób niepełnosprawnych z deską sedesową antybakteryjną dla niepełnosprawnych 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2
1.3. 2.2	KNR-W 2-15 0230-0201	Umywalka pojedyncza porcelanowa dla niepełnosprawnych 55x55 z zestawem odpływowym 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2
1.3. 2.3	KNR-W 2-15 0137-09	Bateria natryskowa z natryskiem przesuwym, Dn 15 mm - bateria natryskowa podtynkowa ze słuchawką i deszczownicą 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2
1.3. 2.4	KNR-W 2-15 0137-04	Bateria lekarska, Dn 15 mm - bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa medyczna, chrom 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2
1.3. 2.5		Montaż lustra uchylnego 60x40cm 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2
1.3. 2.6		Poręcz ścienna łukowa uchylna 60 cm, nierdzewna 2	szt szt	 2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2
1.3. 2.7		Poręcz kątowna 30x60 cm, nierdzewna	szt		
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2
1.3. 2.8		Poręcz prosta 60cm, nierdzewna	szt		
	3		szt	3.000	
				RAZEM	3
1.3. 2.9		Poręcz prysznicowa 60x120cm, nierdzewna	szt		
	3		szt	3.000	
				RAZEM	3
1.3. 2.10		Poręcz ścienna łukowa stała 60cm, nierdzewna	szt		
	3		szt	3.000	
				RAZEM	3
1.3. 2.11		Siedzisko prysznicowe uchylne	szt		
	3		szt	3.000	
				RAZEM	3
1.3. 2.12		Uchwyt papieru toaletowego, stal nierdzewna	szt		
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2
1.3. 2.13		Uchwyt na szczotkę ze szczotką, stal nierdzewna	szt		
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2
1.3. 2.14		Dozownik mydła w płynie	szt		
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2
1.3. 2.15		Wieszak zasłony prysznicowej, nierdzewny	szt		
	3		szt	3.000	
				RAZEM	3
1.3. 3		Łazienka nr 2			
1.3. KNR GEBE- 3.1 RIT 215 0101-01		Elementy montażowe, na ścianie, do miski ustępowej dla niepełnosprawnych i uchwytów wysięgnikowych, z przyciskiem spłukującym chrom dwudzielny	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1
1.3. KNR GEBE- 3.2 RIT 215 0104-01		Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp dla niepełnosprawnych z deską sedesową antybakteryjną dla niepełnosprawnych	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1
1.3. KNR-W 2-15 3.3 0230-0201		Umywalka pojedyncza porcelanowa dla niepełnosprawnych 55x55 z zestawem odpływowym	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1
1.3. KNR-W 2-15 3.4 0137-09		Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn 15 mm - bateria natryskowa podtynkowa ze słuchawką i deszczownicą	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1
1.3. KNR-W 2-15 3.5 0137-04		Bateria lekarska, Dn 15 mm - bateria umywalkowa stojąca jednouchwytywa medyczna, chrom	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1
1.3. 3.6		Montaż lustra uchylnego 60x40cm	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1
1.3. 3.7		Poręcz ścienna łukowa uchylna 60 cm, nierdzewna	szt		
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2
1.3. 3.8		Poręcz kątowna 30x60 cm, nierdzewna	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1
1.3. 3.9		Poręcz prosta 60cm, nierdzewna	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2
1.3. 3.10		Poręcz prysznicowa 60x120cm, nierdzewna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1
1.3. 3.11		Siedzisko prysznicowe uchylne	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1
1.3. 3.12		Uchwyt papieru toaletowego, stal nierdzewna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1
1.3. 3.13		Uchwyt na szczotkę ze szczotką, stal nierdzewna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1
1.3. 3.14		Dozownik mydła w płynie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1
1.3. 3.15		Wieszak zasłony prysznicowej narożny, nierdzewny	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1
1.4		Instalacje sanitarne			
1.4.		Instalacja wod-kan i c.o. w trzech łazienkach			
1					
1.4. 1.1	KNR-W 2-15 0112-0102	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 16x2,0 mm - rury wielowarstwowe PERT/AL/PERT	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45
1.4. 1.2	KNR-W 2-15 0112-0102	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20x2,0 mm - rury wielowarstwowe PERT/AL/PERT	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22
1.4. 1.3	KNR-W 2-15 0112-0202	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 26x3,0 mm - rury wielowarstwowe PERT/AL/PERT	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9
1.4. 1.4	KNR-W 2-15 0112-0302	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32x3,0 mm - rury wielowarstwowe PERT/AL/PERT	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9
1.4. 1.5	KNR 0-34 0101-01	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6 mm (C), rurociąg Fi 16 mm	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45
1.4. 1.6	KNR 0-34 0101-01	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6 mm (C), rurociąg Fi 20 mm	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22
1.4. 1.7	KNR 0-34 0101-02	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6 mm (C), rurociąg Fi 26	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9
1.4. 1.8	KNR 0-34 0101-02	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6 mm (C), rurociąg Fi 32	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9
1.4. 1.9	KNNR 8 0112-0101	P.A. Włączenie do istniejącej instalacji wody użytkowej	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4
1.4. 1.10	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm	m		
		85	m	85.000	
				RAZEM	85
1.4. 1.11	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		85	m	85.000	
				RAZEM	85
1.4. 1.12	KNR-W 2-15 0132-0101	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociśgowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm - zawór ćwierćobrotowy przy WC	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5
1.4. 1.13	KNR-W 2-15 0132-0101	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociśgowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm - zawór kitowy przy umywalkach	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10
1.4. 1.14	KNNR 4 0135-01	Zawór czerpalny Dn 15 mm	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3
1.4. 1.15	KNR 2-15 0201-03	P.A. Włączenie do istniejącego rurociągu żeliwnego	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6
1.4. 1.16	KNR 2-15 0205-04	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9
1.4. 1.17	KNR 2-15 0228-01	Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi 50 mm	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25
1.4. 1.18	KNR 2-15 0228-03	Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi 110 mm	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9
1.4. 1.19	KNR 2-15 0217-02	Czyszczaiki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi 110 mm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2
1.4. 1.20	KNR 2-15 0219-02	P.A. Zawór napowietrzający 110	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2
1.4. 1.21	KNR-W 2-15 0116-0103	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 16 mm	szt		
		33	szt	33.000	
				RAZEM	33
1.4. 1.22	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm	szt		
		15	szt	15.000	
				RAZEM	15
1.4. 1.23	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5
1.4. 1.24	KNR-W 2-15 0218-01	P.A. Odwodnienie liniowe prysznicowe, nierdzewne (rynna wpustu + ruszt), odpływ DN50	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7
1.4. 1.25	KNR-W 2-15 0218-01	Wpust sanitarny nierdzewny DN50	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3
1.4. 1.26	KNR-W 2-15 0403-01	P.A. Rurociągi z rur stalowych zaciskanych 18x1,2	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25
1.4. 1.27	KNR-W 2-15 0418-11	Grzejniki stalowe, 3-plate, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm - grzejnik C33/600/920	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2
1.4. 1.28	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe, 2-plate, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm - grzejnik C22/600/720	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1
1.4. 1.29	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm - zawór termostatyczny DN15	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.4. 1.30	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm - zawór powrotny DN15 3	szt szt	 3.000	 3
				RAZEM	3
1.4. 1.31	KNR-W 2-15 0412-02	P.A. Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm - głowica termostatyczna antywandalowa DN15 3	szt szt	 3.000	 3
				RAZEM	3
1.4. 1.32	KNR-W 2-15 0412-07	Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi 15 mm 4	szt szt	 4.000	 4
				RAZEM	4
1.4. 1.33	KNR 0-35 0231-05	Próba instalacji c.o. na gorąco, z dokonaniem regulacji 3	szt szt	 3.000	 3
				RAZEM	3
1.4. 1.34	KNR 0-35 0231-01	Próba szczelności instalacji c.o. (rurociąg Fi 10-54 mm), budynki mieszkalne, płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby 25	m m	 25.000	 25
				RAZEM	25
1.4. 1.35	KNR 0-35 0231-02	Próba szczelności instalacji c.o. (rurociąg Fi 10-54 mm), budynki mieszkalne, próba wodna ciśnieniowa 25	m m	 25.000	 25
				RAZEM	25
1.4. 1.36	KNR 7-28 0209-11	Wykucie bruzd, bruzdy w podłożu betonowym, 25	m m	 25.000	 25
				RAZEM	25
1.4. 1.37	KNR 19-01 0351-01	Wykucie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej, głębokość i szerokość bruzdy 1/4x1/2 cegły 85	m m	 85.000	 85
				RAZEM	85
1.4. 1.38	KNR 19-01 0327-04	Zamurowanie bruzd poziomych pochyłych lub pionowych o przekroju 1/4x1/2 cegły 85	m m	 85.000	 85
				RAZEM	85
1.5		Instalacje elektryczne			
1.5. 1		Demontaż i remont instalacji elektrycznej 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000