

ŚLEPY KOSZTORYS - WZÓR -

dla przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr

.....

Lp.	Nr SST CPV	Wyszczególnienie robót	J.m.	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. Roboty przygotowawcze						
1.1	01.01.01 45 11 27 30	Roboty pomiarowe dla trasy drogi w terenie równinnym	km	3,8		
1.2	04.01.01 45 23 33 20	Wykonanie koryta na poszerzeniach istn. jezdni, z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokość 35 cm, grunt kat. III, wraz z transp. gruntu na odl. do 5 km sam. samowyl. na odkład	m ²	193		
1.3	04.02.01 45 23 33 20	Wykonanie w-wy odcinającej o grub. 10 cm z piasku, na poszerzeniach istn. nawierzchni	m ²	193		
1.4	04.04.02 45 23 33 20	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w w-wie grub. 25 cm, na poszerzeniach istn. nawierzchni	m ²	193		
Razem poz. 1. Roboty przygotowawcze						
2. Przepusty pod drogą						
2.1		Rozebranie istn. nawierzchni grub. 5 cm z masy mineralno-smołowej, w obrębie przebudowywanych przepustów	m ²	85		
2.2	01.02.04 45 11 11 00	Rozebranie istn. podbudowy grub. 15 cm z piasku stabilizowanego cementem	m ²	85		
2.3		Rozebranie istn. przepustu pod koroną drogi z kręgów bet. Φ 50	m	8		
2.4		Rozebranie istn. przepustu pod koroną drogi z kręgów bet. Φ 40	m	8		
2.5	02.01.01 45 11 12 00	Wykopy jamiste pod części przelotowe przepustów wyk. na odkład koparką podsięb. o poj. łyżki 0,25 m ³ , na głęb. do 3m, grunt kat. III	m ³	50		
2.6	03.01.01 45 23 24 10	Wykonanie części przelotowych przepustów z kręgów żelbetowych φ 60, na ławie tłuczniowej grub. 50 cm	m	25		

1	2	3	4	5	6	7
2.7	02.03.01 45 11 12 00	Zasypanie wyk. części przelotowych przepustów gruntem kat. III leżącym obok, z zagęszczeniem	m ³	50		
2.8	02.01.01 45 11 12 00	Wykopy fundamentowe pod ścianki czołowe przepustów wyk. na odkład koparką podsięb. o poj. łyżki 0,25 m ³ , na głęb. do 3 m, gr. kat. III	m ³	7		
2.9	03.01.01 45 23 24 10	Wykonanie ścianek czołowych przepustów żelbetowych	m ³	10,4		
2.10	04.02.01 45 23 33 20	Wykonanie w-wy odcinającej o grub. 10 cm z piasku, w przekopach nad przepustami	m ²	85		
2.11	04.04.02 45 23 33 20	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie, w w-wie grub. 25 cm, w przekopach nad przepustami	m ²	85		
Razem poz. 2. Przepusty pod drogą						
3. Przepusty w obrębie skrzyżowań						
3.1	01.02.04 45 11 11 00	Rozebranie istniejącej nawierzchni tłuczniowej grub. 15 cm na skrzyżowaniach z drogami bocznymi	m ²	156		
3.2	02.01.01 45 11 12 00	Wykopy jamiste pod części przelotowe przepustów wyk. na odkład koparką podsięb. o poj. łyżki 0,25 m ³ , na głęb. do 3m, grunt kat. III	m ³	144		
3.3	03.01.01 45 23 24 10	Wykonanie części przelotowych przepustów z kręgów żelbet. ϕ 60, na ławie tłuczniowej grub. 50 cm	m	64		
3.4	02.03.01 45 11 12 00	Zasypanie wyk. części przelotowych przepustów gruntem kat. III leżącym obok, z zagęszczeniem	m ³	144		
3.5	02.01.01 45 11 12 00	Wykopy fundamentowe pod ścianki czołowe przepustów wyk. na odkład koparką podsięb. o poj. łyżki 0,25 m ³ , na głęb. do 3 m, gr. kat. III	m ³	8		
3.6	03.01.01 45 23 24 10	Wykonanie ścianek czołowych przepustów żelbetowych	m ³	11,5		
3.7	04.02.01 45 23 33 20	Wykonanie w-wy odcinającej o grub. 10 cm z piasku, w przekopach nad przepustami	m ²	276		
3.8	04.04.02 45 23 33 20	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie, w w-wie grub. 25 cm, w przekopach nad przepustami	m ²	276		
Razem poz. 3 Przepusty w obrębie skrzyżowań						

1	2	3	4	5	6	7
4. Roboty nawierzchniowe						
4.1	04.03.01 45 23 33 20	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej i podbudowy na poszerzeniach	m ²	20.622		
4.2		Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową zwykłą w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	20.622		
4.3	04.08.01 45 23 33 20	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym dla ruchu kat. KR 2 sposobem mechanicznym	Mg	1.357		
4.4	05.03.05 45 23 32 20	Ułożenie w-wy wiążącej grub. 6 cm z betonu asf. dla ruchu KR 2	m ²	19.858		
4.5		Wyk. w-wy ścieralnej z betonu asf. grub. 5 cm dla ruchu kat. KR 2	m ²	19.476		
Razem poz. 4. Roboty nawierzchniowe						
5. Zjazdy						
5.1	02.01.01 45 11 12 00	Wyk. wykopów o głęb. do 3 m, w gr. kat. III, koparką podsięb. o poj. łyżki 0,25 m ³ , z przerezem poprz. urobku	m ³	180		
5.2	01.02.04 45 11 11 00	Rozebranie istn. przepustów pod zjazdami z rur betonowych i azbestowych Φ 30 i 40 cm	m	102		
5.3		Rozebranie istn. przepustów pod zjazdami z rur bet. Φ 50 cm	m	16		
5.4	06.02.01 45 23 31 20	Wyk. przepustów pod zjazdami z rur bet. Φ 40 cm – rury z odzysku	m	8		
5.5		Wyk. przepustów pod zjazdami z rur bet. Φ 50 cm – rury z odzysku	m	33		
5.6		Wyk. przepustów pod zjazdami z rur bet. Φ 40 cm – rury nowe	m	418		
5.7	02.03.01 45 11 12 00	Zasypanie wykonanych przepustów pod zjazdami gruntem leżącym obok, wraz z jego zagęszczeniem	m ³	180		
Razem poz. 5. Zjazdy						
6. Roboty ziemne						
6.1	02.01.01 45 11 12 00	Wyk. wykopów o głęb. do 3m, w gr. kat. III, koparką podsięb. o poj. łyżki 0,25 m ³ , z przerezem poprzecznym urobku	m ³	983		
6.2		Wyk. wykopów w gr. kat. III, koparką podsięb. o poj. łyżki 0,40 m ³ , z transportem urobku samoch. samowył. na odl. do 3 km, na wykonanie nasypów	m ³	639		
6.3	02.01.01 45 11 12 00	Wyk. wykopów w gr. kat. III, koparką podsięb. o poj. łyżki 0,40 m ³ , z transp. urobku samoch. samowył. na odl. do 5 km, na odkład	m ³	42		

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
6.4	02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z gr. kat. III przerzuconego poprzecznie, wraz z ich zagęszczeniem	m ³	983		
6.5	45 11 12 00	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowiezionej samoch. samowył. w gr. kat. III, wraz z ich zagęszczeniem	m ³	639		
Razem poz. 6. Roboty ziemne						
7. Roboty wykończeniowe						
7.1	02.01.01 45 11 12 00	Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. III	m ²	10.240		
7.2	02.03.01 45 11 12 00	Plantowanie powierzchni skarp nasypów w gruncie kat. III	m ²	11.829		
Razem poz. 7. Roboty wykończeniowe						
8.	CENA NETTO (suma poz. od 1 do 7):					
9.	PODATEK VAT (23% od poz. 8):					
10.	CENA BRUTTO (suma poz. 8 i 9):					